

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SĄ W CENTYMETRACH
ŚREDNICE PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH W MILIMETRACH
NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU
OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZIĆ
WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE
O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

POSADZKI:
1. NA GRUNCIE (G)
2. ZEWNETRZNE (Z)
3. WEWNĘTRZNE (W)

POSADZKI NA GRUNCIE

PG1
2.0cm GRES
6.0cm GŁADŹ CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKĄ
~0.2cm FOLIA POLIETYLENOWA
10.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
~0.5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
10.0cm BETON B-10
20.0cm PIASEK STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG2
1.0cm WYKŁADZINA DYWANOWA
0.5cm WARSTWA SAMOPOZIOMUJĄCA
6.0cm GŁADŹ CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKĄ
~0.1cm FOLIA POLIETYLENOWA
10.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
~0.5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
10.0cm BETON B-10
20.0cm PIASEK STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG3
1.0cm WYKŁADZINA PCV
0.5cm WARSTWA SAMOPOZIOMUJĄCA
6.0cm GŁADŹ CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKĄ
~0.1cm FOLIA POLIETYLENOWA
10.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
~0.5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
10.0cm BETON B-10
20.0cm PIASEK STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG4
0.2cm ŻYWICA EPOKSYDOWA
6.0cm POSADZKA BETONOWA
~0.1cm FOLIA POLIETYLENOWA
1.0cm SZPRYC CEMENTOWY
~54.0cm KERAMZYT
~0.5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
cm FUNDAMENT ŻELBET.
~0.5cm PAPA TERMOZGRZEWALNA POD FUND.DO POZ. -1,30
~0.5cm PONIŻEJ -1,30 DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
10.0cm BETON B-10
20.0cm PIASEK STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG5
30cm WARSTWY DROGOWE
~1.0cm IZOLACJA P-WODNA
30.0cm STROP ŻELBETOWY
220.0cm KOTYTARZ
6.0cm PODŁOGA PODNIESIONA
Z PŁYT PREFABRYKOWANYCH
~54.0cm KANAŁ TECH.
~0.5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
cm FUNDAMENT ŻELBET.
~0.5cm PAPA TERMOZGRZEWALNA POD FUND.DO POZ. -1,30
~0.5cm PONIŻEJ -1,30 DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
10.0cm BETON B-10
20.0cm PIASEK STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG6
0.2cm ŻYWICA EPOKSYDOWA
6.0cm POSADZKA BETONOWA
~0.1cm FOLIA POLIETYLENOWA
10.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
~0.5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
10.0cm BETON B-10
20.0cm PIASEK STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG6*
8.0cm KOSTKA BETONOWA
5.0cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
15.0cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
20.0cm PIASEK STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG6**
0.2cm ŻYWICA EPOKSYDOWA
6.0cm POSADZKA BETONOWA
~0.1cm FOLIA POLIETYLENOWA
10.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
~0.5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
20.0cm PIASEK STABILIZOWANY UBIJANY WARSTWAMI

PG7
7.0cm PŁYTY CHODNIKOWE
5.0cm PODSYPKA CEMENT-WAP.
20.0cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
WARSTWA OCHRONNA Z FIZELINY 250G/m2
10.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
~0.5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
FUNDAMENT ŻELBETOWY
10.0cm BETON B-10

PG8
7.0cm PŁYTY CHODNIKOWE
5.0cm PODSYPKA CEMENT-WAP.
20.0cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
WARSTWA OCHRONNA Z FIZELINY 250G/m2
10.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
~0.5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
STROP ŻELBETOWY
10.0cm BETON B-10

POSADZKI ZEWNĘTRZNE

PZ1
0,2cm POWŁOKA NA BAZIE EPOKSYDOWO-POLIURETANOWEJ
6.0-10,0cm POSADZKA BETONOWA
ZE ZBROJENIEM PRZECIW SKRUCZOWYM
ROZPROSZONYM Z WŁÓKNA POLIPROPYLEN.
DYLATOWANA CO 2,5 M
~0.1cm 2X FOLIA POLIETYLENOWA
10.0cm PŁYTY STYROPIANOWE FS-30
~0.5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
26.0cm STROP ŻELBETOWY

PZ2
0,2cm POWŁOKA NA BAZIE EPOKSYDOWO-POLIURETANOWEJ
6.0-10,0cm POSADZKA BETONOWA
ZE ZBROJENIEM PRZECIW SKRUCZOWYM
ROZPROSZONYM Z WŁÓKNA POLIPROPYLEN.
DYLATOWANA CO 2,5 M
~0.2cm 2X FOLIA POLIETYLENOWA
10.0cm PŁYTY STYROPIANOWE FS-30
~0.5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
26.0cm STROP ŻELBETOWY
~1.5cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PZ2*
0,2cm POWŁOKA NA BAZIE EPOKSYDOWO-POLIURETANOWEJ
6.0-10,0cm POSADZKA BETONOWA
ZE ZBROJENIEM PRZECIW SKRUCZOWYM
ROZPROSZONYM Z WŁÓKNA POLIPROPYLEN.
DYLATOWANA CO 2,5 M
~0.2cm 2X FOLIA POLIETYLENOWA
10.0cm PŁYTY STYROPIANOWE FS-30
~0.5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
26.0cm STROP ŻELBETOWY
10,0cm STYROPIAN
~1.5cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PZ3
20.0cm PŁYTA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO

PZ3a
26.0cm PŁYTA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO

PZ4
15.0cm PREFABRYKAT ŻELBETOWY
Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
~0.2cm 2X FOLIA POLIETYLENOWA
8.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
~0.5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
~1.5cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PZ5
15.0cm PREFABRYKAT ŻELBETOWY
Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
~0.2cm 2X FOLIA POLIETYLENOWA
8.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
~0.5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
KONSTRUKCJA ŻELBETOWA

PZ6
7cm ŻWIR PŁUKANY 16/32
~0.2cm 2X FOLIA POLIETYLENOWA
15.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
4.0-8.0cm BETON ZE SPADKIEM
26.0cm STROP ŻELBETOWY

PZ6a
7cm ŻWIR PŁUKANY 16/32
~0.2cm 2X FOLIA POLIETYLENOWA
15.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
~0.5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
4.0-8.0cm BETON ZE SPADKIEM
26.0cm STROP ŻELBETOWY

PZ7
4cm KRATY POMOSTOWE
KONSTRUKCJA STALOWA/PŁYTY
WARSTWOWE (Rw=min.42dB)

PZ8
28.0/15.0cm PŁYTA ŻELBETOWA ZE SPADKIEM

PZ9
1.0cm PŁYTA LAMINOWANA-WODOODPORNA - szer. 45 cm
* PAPA TERMOZGRZEWALNA Z POSYPKĄ
1.5cm PŁYTA OSB4
5.0-8.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
0.4cm HYDROIZOLACYJNA MASA BITUMICZNA
20.0cm PŁYTA ŻELBETOWA
5.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
1.5cm PŁYTA OSB4
1.0cm PŁYTA LAMINOWANA-WODOODPORNA

PZ10
1.0cm PŁYTA LAMINOWANA-WODOODPORNA
1.5cm PŁYTA OSB4
10cm PIANKI EKSTRUD. POLIURET./PODKONSTRUKACA
1.5cm PŁYTA OSB4
1.0cm PŁYTA LAMINOWANA-WODOODPORNA

PZ11
20.0cm PŁYTA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO

PZ12
0,2cm POWŁOKA EPOKSYDOWO-POLIURETANOWA
0,3-0,6cm Z POSYPKĄ Z PIASKU KWARCOWEGO
SCHODY ŻELBETOWE NA TRYBUNIE

POSADZKI WEWNĘTRZNE

PW1
2.0cm GRES
6.0cm GŁADŹ CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKĄ
~0.2cm 2X FOLIA POLIETYLENOWA
10.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
~0.5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
26.0cm STROP ŻELBETOWY
~1.50cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PW2
1.0cm WYKŁADZINA DYWANOWA
0.5cm WARSTWA SAMOPOZIOMUJĄCA
6.0cm GŁADŹ CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKĄ
~0.2cm 2X FOLIA POLIETYLENOWA
10.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
~0.5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
26.0cm STROP ŻELBETOWY
~1.5cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PW3
1.0cm WYKŁADZINA PCV
0.5cm WARSTWA SAMOPOZIOMUJĄCA
6.0cm GŁADŹ CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKĄ
~0.2cm 2X FOLIA POLIETYLENOWA
10.0cm PŁYTY PIANKI EKSTRUD. POLIURET.
~0.5cm DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA
26.0cm STROP ŻELBETOWY
~1.5cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PW4
2.0cm GRES
5.0cm GŁADŹ CEMENTOWA WZMOCNIONA SIATKĄ
~0.2cm 2X FOLIA POLIETYLENOWA
4.0cm STYROPIAN ELASTYCZNY
26.0cm STROP ŻELBETOWY
~1.50cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PW5
2.0cm GRES
26.0cm STROP ŻELBETOWY
~1.50cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
PUSTKA/STELAŻ
1.25cm SUFIT PODWIESZONY

PW6
10.0cm PODŁOGA PODNIESIONA
BETONOWA, PREFABRYKOWANA
50.0-110.0cm KANAŁ TECHN.
20cm KONSTRUKCJA ŻELBETOWA

PŁYTY WARSTWOWE

PD1
6cm PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA
KONSTRUKCJA STALOWA 100x100x4 i T200
SUFIT PODWIESZONY NA PODKONSTRUKCJI

PD2
8cm PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA
KONSTRUKCJA STALOWA T200 i C200
SUFIT PODWIESZONY NA PODKONSTRUKCJI

LEGENDA:
ŚCIANY/MATERIAŁY

ŚCIANY MUROWANE
ŻELBET
BETON
GŁADŹ CEMENTOWA
IZOLACJA P.WILGOCIOWA
IZOLACJA TERMICZNA

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Miłobędzka 23 tel/fax 844 88 81
e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl

Projektant
arch. Anna KASPRZYK nr upr. 169/01/WŁ
arch. Anna SIWEK
arch. Maksymilian SKOTNICKI
tech. Krzysztof SZAŁKOWSKI
tech. Tomasz WIŚNIEWSKI

Sprawdzający
arch. Konrad STYKA
nr upr.: Wa - 13/2000

Branża	**ARCHITEKTURA**
	PROJEKT WYKONAWCZY
Temat	**STADION PIŁKARSKI W GDYNI PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5 TRYBUNA**
Zawiera	**PRZEKRÓJ B-B**

Skala	Data	Nr. Rys.	Rew.
1:100	03/2009	W-T-AP-2102	01