





















WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MANA SA W CENTYMETRACH
ŚREDNICE PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH W MILIMETRACH
NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU
OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZIĆ
WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE
O ZWIAZKACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

RYSUNEK STANOWI WYTYCZNE GABARYTOWO – ILOŚCIOWE
ORAZ SUGEROWANE TYPOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
DO SPORZĄDZENIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH

UWAGI

Ujemienie elementów stalowych wykonać wg proj. elektrycznego na etapie wylewania elementów żelbetowych trybuny lub w inny sposób uzgodniony z projektantem architektury i elektryki. Wszystkie elementy metalowe na trybunach muszą być uziemione. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie i malowane na kol. RAL 7036 Wszystkie elementy stalowe konstrukcji zespawać spoinami 3mm.

Na wysokości wiszących urządzeń sanitarnych umieścić belkę –[Ø100x100x4 (wspawać między słupkami podkonstrukcji ścianki warstwowej).

BAR E1.1.004 I BAR E3.1.002
WYKONAĆ ANALOGICZNIE.

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Miłobędzka 23 tel/fax 844 89 81
e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl

Projektant: arch. Anna KASPRZYK nr upr. 169/01/WL
arch. Anna SIWEK
arch. Ewa TATARA nr upr. 39/LOIA/07
arch. Maksymilian SKOTNICKI
tech. Krzysztof SZAŁKOWSKI
tech. Tomasz WIŚNIEWSKI

Sprawdzający: arch. Konrad STYKA nr upr.: Wa – 13/2000

Branża: **ARCHITEKTURA**

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat: **STADION PIŁKARSKI W GDYNI PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5 TRYBUNY**

Zawiera: **WYTYCZNE WYKONANIA POM. GASTRONOMICZNEGO**

Skala	Data	Nr. Rys.	Rew.
1:5, 1:20,1:50	03/2009	W-T-AD-2371	01