DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

TEMAT: **REMONT POSADZEK W HOLU**

ADRES OBIEKTU: **ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1**
81-405 GDYNIA, UL. LEGIONÓW 27

KODY WG CPV*:*
45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
45430000-0 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN

SPIS ZAWARTOŚCI:

1. Ogólna charakterystyka robót budowlanych – Remont posadzki
2. Rysunek nr 1 – Rzut holu
3. Przedmiar robót budowlanych – Remont posadzki

Urząd Miasta Gdyni Wydział Budynków
81-382 Gdynia
Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Sporządziła : mgr inż. arch. Anna Walter

Sprawdziła : mgr inż. Violetta Obuchowicz - Klose

Gdynia - kwiecień 2011 -

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z remontem posadzki w holu na parterze w
ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 1

81-405 GDYNIA, UL. LEGIONÓW 27

Zakres robót posadzkowych - remont posadzek w holu:

1. Prace rozbiórkowe:

- rozebranie posadzek z wykładziny PCV wraz z cokołami
- rozebranie posadzek z płytek terakotowych 30x30 na zaprawie cementowej
- skucie posadzek – jastrych cementowy gr. 4cm
- rozebranie warstwy izolacji z papy klejonej
- frezowanie powierzchni betonowych
- wywóz i utylizacja gruzu

2. Roboty wykończeniowe:

Wykonanie nowych warstw posadzek:
- wykonanie wylewki betonowej gr. 20mm,
- zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi;
- izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej 1x
- wykonanie wylewki cementowej gr. 40mm,
- ułożenie płytek terakotowych