PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO - RZUT PARTERU

SYSTEM TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE



OBJAŚNIENIA:

■ Puszka rozgałęźna dla linii wlz. Wykonać w postaci obudowy z tworzywa PCV lub ABS, wyposażyć w listwę rozgałęźną dla przewodów o przekroju podanym na rysunku.

UWAGI:

1. Nieniejszy plan instalacji rozpatrywać łącznie z rysunkiem E-W-02.
2. Wszystkie linie wlz układać na trasach kablowych wg rys. E-W 23.
3. Na odcinkach przebiegających poza trasami pokazanymi na rysunku kable i przewody układać w osłonie rur elastycznych typu peszel lub rur typu AROT, w zależności od typu prowadzonej linii zasilającej. Osłony w postaci rur można zastąpić dodatkowym odcinkiem koryt kablowych K50 lub K100 nie ujętym na rys. E-W-23.
4. Kable i przewody układać wg zaleceń wykonawczych podawanych przez producentów. W szczególności zachowując właściwe promienie giecia oraz układanie przy odpowiedniej temperaturze otoczenia.
5. Sposób prowadzenia instalacji musi zapewniać bezpieczną i trwałą eksploatację oraz uniemozliwiać uszkodzenia mechaniczne powłok izolacyjnych.
6. Puszki rozgałęźne dla linii wlz montować do boku drabinek kablowych lub do ścian w pobliżu rozdzielnic. Miejsce montażu wybrać jako najbardziej optymalne dla rzeczywistych warunków montazu na etapie prac instalacyjnych.
7. Zaleca się montaż oznaczników na kablach i przewodach będacych liniami wlz zawierajacych informację o typie kabla, źródle zasilania oraz zasilanym odbiorze. oznaczniki układać w odległościach określonych przedmiotową normą.

PRZYKŁAD OZNACZANIA LINII WLZ: - YDYżo5x10/RG/RT-O

INWESTOR:	Port lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
OBIEKT:	TERMINAL PASAŻERSKI GENERAL AVIATION PORTU LOTNICZEGO GDYNIA-KOSAKOWO
PROJEKT:	ATI ARCHITEKTURA TECHNIKA INWESTYCJE Sp. z o.o. 02-785 Warszawa, ul. Nutki 3, tel/fax: (022)855 63 36; 855 63 37, ati@ati.waw.pl
AUTORZY:	inż. Andrzej Kowalczyk D/MAZ/4108/04 inż. Stanisław Cywiński St-399/82
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Piotr Paszkowski mgr inż. Piotr Morawski
BUDYNEK:	TERMINAL GA
RYSUNEK:	Plan instalacji wlz - rzut parteru - zasilanie podstawowe
FAZA: PROJ. WYKONAWCZY	DATA: 15 06 2011 SKALA: 1:100
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	REWIZJA W.01 RYSUNEK E-W-20ark.1