



AKCESORIA: RUCHOMA, REGULOWANA POKRYWA			
POKRYWA (x)	<input type="checkbox"/>	5 t, Part. No 3322 050	
	<input type="checkbox"/>	25 t, Part. No 3322 054	
	<input type="checkbox"/>	40 t, Part. No 3322 056	
OBUDOWA (x)	<input type="checkbox"/>	Part. No 3325 010	



UWAGA:  
SEPARATOR NALEŻY ZAMÓWIĆ W WYKONANIU  
SPECJALNYM WYNIKAJĄCYM Z ZAGŁĘBIENIA

#### WYKAZ ARMATURY

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WIELKOŚĆ	ILOŚĆ
1	MATERIAŁ: ZBROJONE TWORZYWO SZTUCZNE "LASA COMPOSIT" pH 3-10, ODPORNOŚĆ CIEPLNA 50°C	PVC Ø2200, L= 8400	1 SZT.
2	WŁOT KANALIZACJI	PVC D600	1 SZT.
3	WYLOT KANALIZACJI	PVC D600	1 SZT.
4	RURA ŚSĄCA PALIWA	PVC D160	2 SZT.
5	RURA WYWIEWNA	PE D110	3 SZT.
6	JEDNOSTKA NAPEĐOWA SEPARATORA	PE/Al	4 SZT.
7	KOŁNIERZ DO INSTALACJI RURY WŁAZOWEJ	GR Ø1000	3 SZT.

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WIELKOŚĆ	ILOŚĆ
8	HUK - RURA WŁAZOWA (W RAZIE POTRZEBY)	PE	3 SZT.
	(h - WYSOKOŚĆ PODŁĄCZENIA SEPARATORA OD POZIOMU TERENU (mm))		
	HUK 9-13 (x)		
	HUK 13-17		
	HUK 17-21		
9	HUK 21-25		h=2100...2500 mm
	AKCESORIA: RUCHOMA, REGULOWANA POKRYWA (5...40 tn, Ø600) I OBUDOWA		

A	27.02.12	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	ML TC
Popr.	Data	Opis	Opr. Spr.

Investor:  
PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO SP. Z O.O.  
AL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54  
81-382 GDYNIA

Zadanie/Obiekt:  
Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo

Adres obiektu:  
Gmina Kosakowo, powiat pucki, Obręb: Puck, działki nr : 1035/16, 1035/84, 209/7, 209/1, 1035/85, 1034, 1037, 210, 1036, 1090/2  
Miejsce Gdynia, Obręb: Pogórze, Działki nr : 973/118, 973/116, 973/109, 974/6, 1032/3, 1033/4, 1035/11, 1035/14, 1035/13, 1032/3, 1033/4, 1035/11, 1035/14, 1035/13

Temat Opracowania:  
Projekt budowy instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej.

Tytuł rysunku:  
SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NS 50 +15 000

Arkusz:	A3	Skala:	1:50
Branża:	SANITARNA		
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
Data:	02.2012	Nr Upr. i spec.:	Podpis:
Projektant	M. Lewandowski	Decyzja Nr 35/09 w sprawie instalacji w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i kanalizacyjnej	<i>K. Kowalski</i>
Opracował	M. Kwinta		
Opracowała	P. Ortyl		
Sprawdził	T. Cyganik	MAP/0429/P008/10 w oparciu o instalację w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i kanalizacyjnej	<i>T. Cyganik</i>

Patnick J., Tobin & Co. Ltd.  
TOBIN Consulting Engineers,  
ul. Cystersów 9  
31-553 Kraków  
tel: +48 12 353 8646  
fax: +48 12 353 7329  
e-mail: biuro@tobin.pl  
www.tobin.pl

Jednostka projektowa:

NR RYS.:

Nr Poprawki:

6716 - 6234

A