



CENTRUM WSPARCIA
TELEINFORMATYCZNEGO I DOWODZENIA MW
WĘZEŁ TELEINFORMATYCZNY
81-929 Gdynia-Babie Doły

Uzgodnienie nr 98/2012
z dnia 22.05.2012 r.

Dotyczy: Projektu budowlano wykonawczego dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia- Kosakowo.

Przedłożone dokumenty:

Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociagowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Projekt Budowlano - wykonawczy. TOM III. (Kwiecień 2012 - Poprawka A)

Inwestor: PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO Sp. Z o.o.
81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54.

OPIS:

Przedłożone dokumenty uzgadnia się z zastrzeżeniem:

1. W rejonach planowanej „budowy I etapu drogi dojazdowej...” zgodnie z projektem budowlano wykonawczym występują czynne kable teletechniczne będące na ewidencji Węzła Teleinformatycznego Gdynia Babie Doły – CWTiD Wejherowo.
2. Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami 6/2012 oraz 21/2012 oraz we wszystkich miejscach kolizyjnych z siecią wojskową zaznaczone na przedłożonej dokumentacji podtrzymuję się wydaną decyzję o obowiązku przebudowy przez Inwestora istniejącej sieci teletechnicznej WT Babie Doły.
3. Inwestor prac - zleci niezwłocznie opracowanie projektu przebudowy kolizyjnych odcinków kabli według zaleceń przedstawiciela WT Babie Doły firmie projektującej posiadającej poświadczenia bezpieczeństwa przemysłowego stosowne do klauzuli „ZASTRZEŻONE”
4. Zlecony projekt na przebudowę ww. sieci będących na ewidencji WT Babie Doły w trakcie opracowania powinien być skonsultowany z użytkownikiem sieci oraz podlega uzgodnieniu z WT Gdynia Babie Doły. Po wykonaniu projektu przebudowy ww. sieci i zaakceptowaniu przez Inwestora należy ponownie przedłożyć go do uzgodnienia.
5. Planowane prace ziemne w rejonach zbliżeń z siecią WT Babie Doły mogą być prowadzone dopiero po wcześniejszym wytyczeniu i oznakowaniu przebiegu podziemnej sieci teletechnicznej WT Babie Doły.
6. W rejonie planowanych prac i występowania sieci WT Gdynia Babie Doły celem jej zabezpieczenia przed zniszczeniem należy stosować normy telekomunikacyjne TP s.a. i miejscach skrzyżowań zastosować rurą dwudzielną, a w miejscach głębokich wykopów podwieszenie kabli teletechnicznych.
7. Na minimum siedem dni przed przystąpieniem do prac w terenie, należy pisemnie powiadomić użytkownika sieci - WT Gdynia Babie Doły.
8. W dniu rozpoczęcia prac, lub przy przekazaniu placu budowy należy sporządzić notatkę służbową oraz harmonogram prac pomiędzy bezpośrednim wykonawcą robót, a uprawnionym przedstawicielem WT Gdynia Babie Doły. Wykonanie prac przez danego wykonawcę należy również potwierdzić sporządzeniem stosownej notatki służbowej.
9. Uzgodnienie ważne jest 2 lata.
10. W przypadku powstałych pytań lub koniecznej dodatkowej informacji proszę o kontakt.

Nieetatowy Inspektor Sieci Kablowej

bosm. Marcin FERSTER
tel. służ: 58 6268956, tel. kom: 604-334-503



Odebrał: dnia 22.05.2012...

Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia MW, 84-200 Wejherowo ul. Sobieskiego 277