

Rozbudowa ul. Witomińskiej w rejonie cmentarza komunalnego w Gdyni
Budowa parkingu przy ulicy Witomińskiej 72/74 w Gdyni
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU etap 5 - SKALA 1:500

LEGENDA

- Roboty wykonane w poprzednim etapie
Nawierzchnie tymczasowe wykonane przed przystąpieniem do robót w danym etapie
istniejące oznakowanie pionowe
- B-36
- A-14
- tymczasowe oznakowanie pionowe
lico znaku wykonane z folii odblaskowej II generacji
trasa pieszych
zapora drogowa pojedyncza U-20a, U-20b
zapora drogowa podwójna U-20c
oznakowanie poziome tymczasowe
znaki zaklejone taśmą

OZNACZENIA

- Krawężniki betonowe 15/30cm (światło 12cm)
Krawężniki betonowe 15/30cm (światło 2cm)
Krawężniki kamienne 15/30cm (światło 12cm)
Krawężniki kamienne 15/30cm (światło 2cm)
Krawężniki peronowe z polimerobetonu 33,4/43,5cm
Obrzeża betonowe 8/30cm (przy chodnikach)
Opomnik kamienny 12/25cm (przy chodnikach)
Schody terenowe (palisada betonowa 12/38/12cm)
Obrzeża betonowe 8/30cm (przy opaskach)
Murek z grodzic wys. 1-2m
Nawierzchnie zabruków z kostki kamiennej 16x20, układanej wachlarzowo
Nawierzchnie opasek drogi przy parkingu z płytek betonowych ze stanu istniejącego
Nawierzchnie zatoki autobusowej ZKM Gdynia z betonu klasy C30/37 z dodatkiem włókna
Nawierzchnia bitumiczna typu KR-4
Nakładka bitumiczna na istniejącej nawierzchni jezdni
Nawierzchnie dróg wewnętrznych, zjazdów i miejsc postojowych z kostki bet. typu T-T gr. 8cm, szarej
Nawierzchnie zjazdów z kostki bet. ze stanu istniejącego
Nawierzchnie miejsc postojowych z płyt bet. typu meba gr.10cm, zbrojonych, szarych
Nawierzchnie zjazdów, separacji i opasek z kostki kamiennej ze stanu istniejącego (melanż kolorystyczny), nieregularnej
Nawierzchnie chodników z płytek bet. 20/20cm, gr. 8cm z kruszywa płukanego koloru białego, układane w prostokąt
Nawierzchnie chodników odtwarzanych (z kostki betonowej ze stanu istniejącego)
Ściek korytkowy, prefabrykowany 40x60cm
Powierzchnie przeznaczone pod zieleni

UWAGA !

- Wykonawca poinformuje mieszkańców o utrudnieniach wynikających z prowadzonych robót z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
- Wykonawca uzgodni z właścicielami posesji sposób dojścia i dojazdu do każdej nieruchomości w czasie prowadzonych robót.
- W czasie prowadzenia robót, wykonawca zapewni mieszkańcom dojazd i dojście do posesji.

BPBK s.a. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku 80-237 Gdańsk, ul. Jana Ułchapskiego 27 tel. 058 341-40-11; fax 058 341-89-46				ROZBUDOWA ULICY WITOMIŃSKIEJ W REJONIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY WITOMIŃSKIEJ 72/74 W GDYNI TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - etap 5			
Stadium opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY		Nr zlec: 0252		Nr arch: 1:500		Rys nr 5	
Projektanci:		mgr inż. Zbigniew Mysza		specj. upr. nr POM/0080/P000/09		[Podpis]	
		mgr inż. Daniel Przyborowski		specj. upr. nr POM/0274/P000/14		[Podpis]	
				specj. upr. nr -			
				specj. upr. nr -			
Sprawdzający:		inż. Wiesław Gadziński		specj. upr. nr 2565/Gd/86		[Podpis]	