



URZĄD MIASTA GDYNI

Biurowo Ogrodnika Miasta

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

telefon: 58 620-72-86; fax: 58 625-19-94; e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl

Gdynia, 07.08.2014 r.

SMO.7012.44.2014.HNP.PM

NORD – Investments
ul. Komunalna 12
83-000 Pruszcz Gdański

dotyczy: „Uzgodnienia projektów inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem na wybranych ulicach i ciągach pieszych w Gdyni Dąbrowie.”

Odpowiadając na wniosek o uzgodnienie projektu:

Temat opracowania:	„Inwentaryzacja zieleni i gospodarki drzewostanem na wybranych ulicach i ciągach pieszych w Gdyni Dąbrowie.” <i>Inwentaryzacja zieleni, Gospodarka drzewostanem</i>
Adres inwestycji:	Gdynia Dąbrowa ul.: Łopianowa, Koperkowa, Macierzanki, Kameliowa, Gorczykowa i Sezamowa, Ziołowa i Nagietkowa
Inwestor:	Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
Faza:	Projekt budowlany
Branża:	Zieleń
Jednostka projektowa:	NORD – Investments ul. Komunalna 12 83-000 Pruszcz Gdański
Data opracowania:	maj 2014

Biuro Ogrodnika Miasta opiniuje w/w dokumentację pozytywnie z następującymi uwagami:

1. Należy zadbać, aby prace prowadzone wokół drzew znajdujących się w granicach inwestycji oraz w jej sąsiedztwie nie wpłynęły negatywnie na ich kondycję zdrowotną oraz estetykę.

Jeżeli występuje ryzyko uszkodzenia pni oraz koron istniejących drzew należy je odpowiednio zabezpieczyć.

Prace ziemne należy prowadzić:

- w przypadku drzew z grupy A – poza obrębem rzutu korony, a jeżeli jest to niemożliwe metodą bezwykopową lub w ew. ręcznie (z zachowaniem zasad sztuki ogrodowej), w odległości minimum 2 m od pnia drzewa;
- w przypadku drzew z grupy B – w odległości minimum 2 m od pnia drzewa, a jeżeli jest to niemożliwe metodą bezwykopową lub w ew. ręcznie (z zachowaniem zasad sztuki ogrodowej)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD - Investments
Spółka z o.o.

2. W przypadku braku możliwości zachowania odległości planowanej sieci minimum 2 m od pnia drzewa z grupy A dopuszczalność prowadzenia tej sieci i sposób wykonania (np. metodą przecisku lub ręcznie) – w uzgodnieniu z Biurem Ogrodnika Miasta.

3. W projekcie przewidziane są cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, zgodnie z treścią art.82 ust.1 a ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.Nr.151,poz.1220 z późn. zm.) zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:

- usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi,
- kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat,
- utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

Drzewa z grupy A:

Zadanie nr 5, drzewa z nr 6, 16, 21, 22, 35, 42

Zadanie nr 6, drzewa z nr 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 21, 25

Drzewa z grupy B:

Zadanie nr 5, drzewa z nr 7, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 43

Zadanie nr 6, drzewa z nr 1, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27

Na terenie objętym zadaniem nr 4 rośnie rokitnik pospolity, jest to gatunek objęty ścisłą ochroną, oraz drzewa z nr 3 i 4, które są wyjątkowo cenne ponieważ są to gatunki egzotyczne u nas bardzo rzadko występujące, i uszkodzenie ich wiązałoby się z dużą stratą.

Jednocześnie Biuro Ogrodnika Miasta informuje, że:

- Uzgodnienie jest ważne 2 lata tj. do dnia 07.08.2016 r.
- Integralną częścią w/w opinii jest dokumentacja ostemplowana przez tut. Referat,
- Decyzje na ewentualną wycinkę lub przesadzenie drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat wydaje Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni
- O rozpoczęciu prac należy powiadomić Biuro Ogrodnika Miasta z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem

Załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna

Załącznik nr 2 – wytyczne dotyczące zabezpieczania drzew na placu budowy

KIEROWNIK REFERATU

mgr inż. arch. Maura Zaworska-Błaszkiwicz

Otrzymują:


1. Adresat
2. SMO a/a

Opracowała: Hanna Pasternak, Paulina Mamelka

ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM
NORD-Investments
Spółka z o.o.

46

Dokumentacja fotograficzna – załącznik nr 1



Fot. 1-3. Zadanie 4 – ul. Kameliowa. Drzewa nr 3 i 4

ZA ZGODNIENIEM Z ORYGINAŁEM

NORD-1
Lichty
Spółka z o.o.

Załącznik 2 – wytyczne dotyczące zabezpieczania drzew na placu budowy


Należy zadbać, aby prace ziemne w sąsiedztwie w/w drzew nie wpłynęły negatywnie na ich kondycję zdrowotną, dlatego należy je prowadzić ze szczególną ostrożnością, metodą przecisku lub w przypadku braku takiej możliwości ręcznie, z zachowaniem zasad sztuki ogrodowej.

Ponadto należy przestrzegać następujących zasad:



- W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4×4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do:
 - tworzenia dróg dojazdowych (za wyjątkiem wykorzystania istniejących dróg przystosowanych do stosowanego sprzętu),
 - tworzenia placów składowych,
 - poruszania się sprzętu mechanicznego,
 - składowania materiałów budowlanych,
 - zmian poziomu gruntu.
- Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszczy.
- Zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były prowadzone w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robót są miesiące od października do kwietnia.
- Zaleca się, aby za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu wykonać osłony korzeni w formie szczeliny o szerokości $0,3 \div 0,5$ m i głębokości $1,5 \div 2,0$ m wypełnionej kompostem i torfem. Z osłon takich można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin.
- W przypadku ryzyka uszkodzenia pni istniejących drzew w ramach ich zabezpieczenia należy wykonać następujące czynności:
 - zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 2 m, określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najniższych położonych konarów,
 - dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi),
 - jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią, przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ) - opaski należy stosować w odległości co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu, podlewanie wodą w ilości ok. 20 dm³ na 1 szt. drzewa w zależności od warunków atmosferycznych przez cały czas trwania robot,
 - przykrycie korzeni matami słomianymi w ilości ok. 4 m² na 1 szt. drzewa,
 - w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmiast położyć nową nawierzchnię, lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą,
 - wytyczenie tras poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego,
 - wytyczenie miejsc składowania materiałów,
 - należy podwiązać nisko osadzone gałęzie.
- Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący:
 - rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo,
 - usunięcie materiałów zabezpieczających,
 - lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments
Spółka z o.o.



6530100
6037800

<div> NORD-Investments</div> <div>NORD Investments Sp. z o.o. Pruszcz Gdański ul. Komunalna 12</div>		Projektant	inż. H. Chorażewicz	2014-05		Nr rys. Z
		Specjalność				
		Sprawdzający				
		Specjalność				
Podziałka 1 : 500	Inwestor	Gmina Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54			Branża Z	
	Inwestycja	Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Dąbrowa w Gdyni				
	Obiekt	Oświetlenie ulicy ul. Kameliowa				
Faza proj.	Tytuł projektu	Oświetlenie ulicy Kameliowej na odcinku od nr 7 do 49 - zadanie 4			Nr arch. proj.	
P.B.i P.W.	Tytuł rysunku	INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM			3104/3137/2014	

etyczne i oświetleniowe w miejscu projektowanym zabezpieczyć rurą (Ø) z polietylenu wysokiej gęstości; miejscu skrzyżowania z istniejącym łącz w rurze osłonowej (d=75) z ości.

UPC Polska sp. z o.o.

Biuro Regionalne w Gdańsku

ul. Czerwonoarmiejska 40-42, 80-336 Gdańsk
tel. 58 71 77 702

Nord Investments S.A.
ul. Komunalna 12
83-000 Pruszcz Gdański



Ldz. UPC/TECH/108/2014/MW

Gdańsk, 09 grudzień 2014 r.

Dot., projektowanej sieci oświetleniowej w Gdynia Dąbrowie:

- zadanie 3 - ul. Macierzanki
- zadanie 4 - ul. Kameliowa
- zadanie 5 - tereny leśne między ul. Nagietkową, Gorczykową, Kameliową i Sezamową
- zadanie 6 - ciąg pieszy między ul. Ziółową i Nagietkową

W zakresie planowanych inwestycji UPC nie posiada infrastruktury teletechnicznej.

Uzgodnienia są ważne 1 rok.

Z poważaniem


Mariusz Warawko
Lider Kontroli Jakości

Dane do korespondencji:

UPC Polska Sp. z o.o.
ul. Czyżewskiego 40
80-336 Gdańsk

Fax 58 71 77 702

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM


NORD-Investments
Spółka z o.o.