

obiekty: GD/NIA, ul. Partyzantów  
Nr sekcji: 61.224.2512.4.6, 62.244.27.2.2  
Obrębek GD 59, 60, 60  
Nr działki: 428/8, 759, 754/94 i różne  
Wapę zaktualizowane, data: 23.04.2015r.  
Układ współrzędnych: 2007  
Układ odniesienia: Lokalny - "H mapy"  
Prasa polska: Adm. Baraneti  
Prasa komercyjna: Adm. Baraneti  
Nr KENa: 696-335/205  
Data 02.05.2005r.  
Uwagi! Nie wykonano dla istniejącej  
infrastruktury wytycznej na  
miejscu, należy urządzić  
potwierdzenia, które  
będą zgodne z inwestycją,  
- lub ostateczny brak informacji -

 linie rozgraniczające  
 linie zabudowy  
 osie ulic, dróg








Zakres oznaczeń geodezyjnych podlega ochronie  
 (zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym)

Powierzchnie terenowych obiektów bezpodlegających  
 prawom utraty należy oznaczyć



 Teren zastępczo  
 (wg Prawa geodezyjnego i kartograficznego)

WYKONANO PRZEZ  
**inż. Adam Borowski**  
 08-001 Górniki, ul. Stawowa 23-C-34  
 tel. 0 601 - 32-602  
 NIP 584-003-02-67


GEODETA UPRAWNIENY  
 inż.  0179

	proj_budowlne_podziemne
	proj_przewod_energetyczny
	proj_przewod_kanalizacyjny
	proj_przewod_wodociagowy
	proj_przewod_gazowy
	proj_przewod_telekomunikacyjny
	proj_przewod_dzielnicowy
	proj_przewod_bezprzewodny
	proj_przewod_inny
	proj_uklad_drogowy
	proj_budynki

Wykonanie niniejszej mapy było / nie było / poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Powiadomie służy niniejszym dokumentem został opracowany w wyniku prośby gdańskich, rzyńskich i katowickich, których realizacja zawiera opartą technicznie wpisano do ewidencji materiałów połączonych zosą gdańską i rzyńską i katowicką		Urząd Miasta Gdyni Wydział Gospodarki Morskiej i Rybnictwa Referat Doskonalenia Gdańsk 81-100 / Katowice 40-001	
Organ prowadzący połączony zosą gdańską, rzyńską i katowicką		P.2252.2015.4516/8775	
Identyfikator ewidencji ymateriału zosąbi - operatu technicznego			
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji ymateriału zosąbi			
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ		 	

INSPEKTOR  
Anna Jakalska




Poświadczam, że zgadzone niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Urząd Miasta Gdyni
Organ prowadzący zasób państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Główny Inspektorat Geodezji i Kartografii
Nazwa materiału zasobu	Kopia mapy zasadniczej
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	42262
Data wykonania kopii	
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

 Teren zamknięty  
( wg. Prawa geodezyjnego i kartograficznego)

O'redek Dokumentacji Geodezyjno–Kartograficznej nie ponosi odpowiedzialno'ci za tre'scie mapy w formacie DWG lub DXF z powodu braku mo'liwosci dok'adnej konwersji z formatu DGN, co mo'ze skutkowa'c utratq niektórych elemento'w oraz powodu, ze posta'e graficzna mapy odbiega od symboliki elemento'w mapy zasadniczej.

1. Instalacje kabli energetycznych i oświetleniowe w miejscu skrzyżowania z kablem projektowanym zabezpieczyć rurą osłonową dzieloną z polietylenu wysokiej jakości,
  - kabel nn rurą d=110, (np. A110PS)
  - kabel SN rurą d=160, (np. A160PS)
2. Projektowany kabel układać:
  - w miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu w rurze osłonowej z polietylenu wysokiej jakości (np. DVK110), wykopy otwarte wykonywane ręcznie
  - pod drogami i parkingami w rurze (np. SRS110)

- projektowany kabel oświetleniowy YAKXS4x35,
- projektowany słup z oprawą oświetleniową ( bez wysięgnika)
- istniejący słup oświetleniowy z oprawą
- słup do demontażu
- mufa kablowa
- drzewa i krzewy istniejące

 <b>NORD-Inwestments</b> NORD Inwestymy Sp. z o.o. Powiat Gdański ul. Komarnia 12		Projektant inż H. Chorągiewicz	2015-06	Nr rys.  <b>Z</b>
Inwestor Gmina Miasta Gdyni		Specjalność 		
Inwestycja Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów i Potowicy w Gdyni		Sprawdzący 		
Obiekt Oświetlenie ulicy ul. Partyzantów		Specjalność 		
Podziemia 1 : 500	Inwestor Inwestycja	Gmina Miasta Gdyni   Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54		Branża  <b>Z</b>
Faza proj.	Tytuł projektu Tytuł rysunku	Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem - zadanie 1 INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM		
P.W.	Tytuł rysunku Nsk: 2015-06-Partyzantów	Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem - zadanie 1 INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM		Nr arch. proj.  <b>3274/2015</b>