


[illegible]

Anna Jakobska



Poświadczam się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego geodezyjnego i kartograficznego	Urząd Miasta Gdyni Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Kopia mapy zasadniczej
Nazwa materiału zasobu	
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	62.262.
Data wykonania kopii	
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

 Teren zamknięty
(wg. Prawa geodezyjnego i kartograficznego)







JWAGA !


Opis: Pytanie dotyczy odpowiedzialności za treść mapy w formacie DWG lub DXF z powodu braku możliwości dokonania konwersji z formatu DGN, co może skutkować utratą niektórych elementów oraz powstaniem niepożądanego postępu graficznego mapy odbiega od symboliki elementów mapy zasadniczej.

UWAGA

- 1. Istniejące kable energetyczne i oświetleniowe w miejscu skrzyżowania z kablem projektowanym zabezpieczyć rurą ostonową dzieloną z polietylenu wysokiej gęstości ;
 - kable nn rurą d=110,(np. A110PS)
 - kable SN rurą d=160 ,(np. A160PS)
- 2. Projektowany kabel układać :
 - w miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu w rurze ostonowej z polietylenu wysokiej gęstości (np.DVK110),
 - wykopy otwarte wykonywane ręcznie
 - pod drogami i parkingami w rurze (np.SRS110)

OZNACZENIA

-  - projektowany kabel oświetleniowy YAKXS4x35,
-  - projektowany słup z oprawą oświetleniową (bez wysięgnika
-  - istniejący słup oświetleniowy z oprawą
-  - słup do demontażu
- -mufa kablowa
-   - drzewa i krzewy istniejące

 Projektant NORD-Investments* ul. Kierutowska 10 01-650 Warszawa		Inżynier inż H. Chorożewicz							
Inwestor NORD-Investments Sp. z o.o. ul. Kierutowska 10 01-650 Warszawa		Specjalność Sprawdzająca Specjalność		2015-08		Nr rys. Z 1			
Podzbiórka 1 : 500		Inwestor Gmina Miasta Gdyni		ul. Marszałka Piłsudskiego 52-54		Branża			
Faza proj. P.B.		Inwestycja Budowa oświetlenia ulicy Parkowej i Patusowej w Gdyni		Obiekt Oświetlenie ulicy ul. Parkowej		Z			
Tytuł projektu Tytuł rysunku		Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem		Nr arch. proj. 3370/2015		P.B.			
Nk: 2015-06-GP-ZADANIE									