


PRZĘKRÓJ POPRZECZNY,
SKALA 1:20

PRZĘKRÓJ PODŁUŻNY, SKALA 1:20



ŁAWKA Z OPARCIEM

Rodzaj konstrukcji :

Konstrukcja stalowa połączona z deskami za pomocą połączeń śrubowych ze stali nierdzewnej. Konstrukcja jest pokryta ochronną warstwą ocynku i piecowym lakierem proszkowym.

Rama nośna:

Dwie boczne płyty spawane 40mm x 20mm z rur stalowych o kwadratowym profilu i grubości 5 mm blachy stalowej.

Siedzisko: 3 deski wykonane z (drewno "Jatoba" olejowane) o przekroju prostokątnym (110 x 33mm) długości 1,800mm.

Oparcie: 2 płyty wykonane z (drewno "Jatoba" olejowane) o przekroju prostokątnym (110 x 33mm) długości 1,800mm.

Kolorystyka elementów stalowych: RAL 7012.


Kotwienie: do fundamentu betonowego usytuowanego pod nawierzchnią za pomocą prętów gwintowanych M8 (12 sztuk). Zgodnie z mocowaniem systemowym producenta ławek.

Ilość stóp fundamentowych: 16 sztuk.

Waga: 36 kg.

Ilość ławek: 8 sztuk

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

 BPBK s.a. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego spółka akcyjna w Gdańsku 80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27 tel. 058 341-40-11; fax 058 341-89-46		Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kosciuszki, Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej ŁAWKA	
Stadium opracowania:		PROJEKT WYKONAWCZY	
Data:	10.2015	Skala:	1:20
Nr zlec.	0283	Nr arch:	2
Projektant:	mgr inż. arch. Sławomir Bryczkowski	specj. upr. nr	architektoniczna PO/KK/121/06
Opracowanie:	mgr inż. arch. Maja Czerwińska	specj. upr. nr	-
	-	specj. upr. nr	-
	-	specj. upr. nr	-
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Anna Smółko	specj. upr. nr	architektoniczna 376/94/OL
		specj. upr. nr	-