



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi
ul. Hodowlana 21, 84-230 Rumia
tel. (58) 679 96 50
fax (58) 679 96 02

ZAR + ZD-3 + Hydrochem + KT

SEKRETARIAT BPBK SA	
Gdańsk Wzeszcz	
data wpl.	2014-07-09
l. dz.	2538
inaczej	2

BPBK S.A

**Biuro Projektów Budownictwa
Komunalnego**
ul. Jana Uphagena 27
81-237 GDAŃSK

Wasz znak: ZD-3ZKT-0191/1584/AP/14
Nasz znak: EUT/2335/2014

Rumia, 23.06.2014r

Dot.: warunki na przebudowę i zabezpieczenie gazociągów.

Szanowni Państwo;

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 27.05.2014r Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi informuje, że w zakresie projektowanej inwestycji rozbudowy ulic Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i AL. Jana Pawła II wraz z budowa kanałów deszczowych i przebudowa infrastruktury kolidującej w Gdyni, przebiegają czynne gazociągi n/c DN 80/100/150/200 stal oraz dn 125/225PE które należy przebudować lub zabezpieczyć przeciwkorozyjnie.(mapa i opinia załączona do warunków) W związku z tym należy:

- wykonać projekt przebudowy sieci gazowej (szczegóły przebudowy uzgodnić w PDG w Gdyni, ul. Żeromskiego 18, tel. 58-325-87-60) i w 2-ch egz. przedłożyć do uzgodnienia w Dziale Technicznym RDG w Rumi, ul. Hodowlana 21,
- przebudowaną sieć gazową zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r (Dz. U. 2013, poz.640), i „Wytycznymi do projektowania i budowy gazociągów , przyłączy z PE w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku – ZSG-))-I-018
- sieć gazową wykonać z rur stalowych przewodowych wg PN-EN 10208-2+AC z 1999r izolowanych fabrycznie powłoką z polietylenu wytłaczanego w klasie N-v wg DIN 30670 lub materiału PE 100-RC zgodnie z PN-EN 1555 oraz z wymogami PAS 1075.,
- wszystkie połączenia na stalowej sieci gazowej należy wykonywać przy wykorzystaniu spawania łukowego zgodnie z normą PN-EN 12732 : 2004,
- ochronę przeciwkorozyjną należy zaprojektować zgodnie z instrukcją ZSG-00-I-006,
- roboty zlecić wykonawcy mającemu odpowiednie uprawnienia,
- odbioru sieci gazowej po przebudowie dokonać przy udziale przedstawiciela RDG w Rumi i zgodnie z procedurą obowiązującą w PSG sp. z o.o.
- włączenie przebudowanej sieci gazowej do czynnego gazociągu dokona RDG w Rumi, na zlecenie wykonawcy robót,

- powyższe prace należy wykonać kosztem i staraniem inwestora budynku.

UWAGA: W przypadku przebiegu przyłącza gazu po działce prywatnej, konieczne będzie ustanowienie służebności przesyłu.

Do wiadomości:

1. EUT a/a.

Rejonowa Dyrekcja Ciepłot i Gazu
Marek Bistran

Gdynia 2014-05-13

Opinia Punktu Dystrybucji Gazu w Gdyni

Dotyczy: Rozbudowa ulic: Wybickiego, plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczową i przebudową infrastruktury kolidującej.

Projekt: Biuro projektów budownictwa komunalnego BPBK

Osoba do kontaktu: 58/341 40 11

Opiniuje się przedłożony plan sytuacyjny z następującymi uwagami:

W obrębie projektowanego układu drogowego i kanalizacji deszczowej występują sieci gazowe niskiego ciśnienia DN80/100/150/200STAL oraz dn125/225PE. Przebieg sieci w obrębie projektowanego uzbrojenia zaznaczono kolorem na mapie. Krzyżami zaznaczono odcinki gazociągów dla których istnieje możliwość likwidacji lub są wyłączone.

1. Należy zabezpieczyć sieć gazową w sposób zapewniający zgodność z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie,
2. odkryć gazociąg stalowy DN150 n/c, na odcinkach A-A', B-B', C-C', D-D' wzdłuż ul. Armii Krajowej, które zostaną zakryte nawierzchniami. Oczyszczyć gazociągi a następnie przeizolować na odcinkach po 0,5 m na stronę od krawędzi projektowanej skrajni jezdni. Przeizolowane odcinki należy zgłosić do odbioru, w wykopie otwartym, przez przedstawiciela PDG Gdynia celem sprawdzenia jakości izolacji gazociągów. Potwierdzić lokalizację sieci gazowej w wykopie otwartym (przekroczenia przez jezdnię). Należy wykazać zachowanie normatywnych odległości projektowanych nawierzchni łącznie z podbudową.

Uwaga: Istnieje możliwość zamiany odcinka sieci gazowej stalowej, DN150STAL (odcinek zaznaczono jako E-F) na gazociąg dn225PE (w takim przypadku brak konieczności przeizolowania ww. odcinków).

3. Wykrzyżowany odcinek sieci gazowej DN150STAL (przebiegający w ul. Armii Krajowej i Danuty Baduszkowej) jest wyłączony z eksploatacji i istnieje możliwość jego demontażu. Istnieje możliwość wyłączenia i demontażu wykrzyżowanego odcinka sieci gazowej (przebiegającego w obrębie Skweru Kościuszki) pod warunkiem wykonania wykopu w punkcie G, odsłonięcie gazociągu i zgłoszenie do PDG w Gdyni celem sprawdzenia kierunków przepływu gazu.

4. Prace projektowe związane z konieczności przebudowy innych, kolidujących z nowym układem drogowym, sieci powinny uwzględniać istniejące gazociągi i ich ew. przebudowę w przypadku kolizji.
5. Prace ziemne w strefie kontrolowanej gazociągu należy wykonywać z zachowaniem szczególnej staranności a w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu bez użycia sprzętu ciężkiego pod rygorem doprowadzenia izolacji gazociągu do stanu zgodnie z wytycznymi PSG,
6. w strefie kontrolowanej gazociągu nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji,
7. na całej długości gazociągu wymagana jest obsypka piaskowa o gr. min 10cm,
8. należy zabezpieczyć istniejące oznakowanie ostrzegawcze i lokalizujące. W przypadku uszkodzenia, w odległości ok. 40 cm nad gazociągami, należy rozwinąć taśmę ostrzegawczą „uwaga gaz” oraz przywrócić ciągłość czynnika lokalizującego.
9. zgłoszenie rozpoczęcia prac należy dokonać pisemnie. Powinno ono wskazywać osoby pełniące funkcję kierownika budowy oraz inspektora nadzoru wraz z numerami kontaktowymi, oraz datą i numerem uzgodnienia RDG Rumia, zgłoszenie należy przesłać FAX'em pod numer 58/325 87 65,

10. w przypadku:

- a. uszkodzenia izolacji na istniejącej sieci gazowej należy ją naprawić, kosztem i staraniem inwestora, zgodnie z instrukcjami obowiązującymi w PSG sp. z o.o. i zgłosić do odbioru do Działu Ochrony Przeciwkorozyjnej OZG w Gdańsku,
- b. uszkodzenia gazociągu należy niezwłocznie poinformować o zdarzeniu PDG w Gdyni. Gazociąg należy przywrócić do poprzedniego stanu kosztem i staraniem inwestora. Zakres koniecznych prac, dobór materiałów, itp., związanych z naprawą gazociągu uzgodnić w PDG w Gdyni,
- c. natrafienia na nie zidentyfikowaną sieć gazową należy o tym fakcie powiadomić Punkt Dystrybucji Gazu w Gdyni,

11. sieć gazowa w czasie prac musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem i przykryta warstwą gruntu rodzimego/obsypką piaskową

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu w strefie kontrolowanej gazociągu nastąpi protokołarnie z udziałem przedstawiciela PDG w Gdyni. Na wniosek użytkownika sieci gazowej wykonawca/inwestor ma obowiązek odkryć miejsca w których wykonano roboty zanikowe lub ulegające zakryciu bez dokonania stosownego odbioru.


13.05.2014


data


KIEROWNIK
Punkt Dystrybucji Gazu w Gdyni

Tomasz Sobiegraj

podpis









Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku
 ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
 tel. 58 326 35 00, faks. 58 326 35 04

SEKRETARIAT BPBK SA	
Gdańsk Wrzeszów	
data wpl.	2015-09-14
l. dz.	372
ilość zal.	145

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym (OTI)
 ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
 uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 5629/OG/OTI/2015 z dnia: 2015-09-08

Zadanie: Przebudowa gazociągów.

Opracowanie: Projekt budowlany

Miejscowość: Gdynia (gm. m. Gdynia)

Adres: ul. Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki, AL.
Jana Pawła II

Obiekt: Gazociąg

Charakterystyka obiektu:

Ciśnienie: n/c, ś/c

Średnica gazociągu: dn 90 PE, dn 125 PE, dn 225 PE, DN 100 st

Numer warunków: EUT/2335/2014 y dnia 23.06.2014r.

Projektant: Magda Pietrzak, upr. nr: POM/0034/POOS/07

Inwestor: Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 -81-382 -Gdynia

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie, w siedzibie właściwego, dla terenu inwestycji, Rejonu Dystrybucji Gazu, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Skrzyżowania wykonać zgodnie z załączonym technicznym rozwiązaniem kolizji.
6. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
7. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
8. Całość robót wykonać kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
9. Przy układaniu obcego uzbrojenia należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej.
10. Gazociągi zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640).
11. Roboty związane z realizacją inwestycji prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz instrukcjami obowiązującymi w PSG sp. z o.o. Oddział w Gdańsku dostępnymi na stronie internetowej www.psgaz.pl.
12. Zachować normatywne przykrycie gazociągu w odniesieniu do projektowanych rzędnych terenu.
13. Należy odbudować system oznakowania gazociągu za pomocą taśmy ostrzegającej
14. Zasypanie gazociągu należy wykonać w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie (z zastosowaniem podsypki i obsypki).
15. Skrzyżowania z gazociągiem, przed zasypaniem, zgłosić do odbioru we właściwym Rejonie Dystrybucji Gazu.
16. Zakończenie robót i gotowość do odbioru zgłosić pisemnie do właściwego, dla terenu inwestycji, Rejonu Dystrybucji Gazu.
17. Materiały włączeniowe należy ustalić z RDG Rumia i przekazać przed planowanym terminem wykonania prac przełączeniowych.
18. Jednocześnie informujemy, że uzgodnienie nr 2035/1077/EU/2014 z dnia 11.12.2014 zostały anulowane.

Pieczętka i podpis: KOORDYNATOR
Zespół ds. Ewidencji Majątku i Uzgodnień




Robert Parafianowicz

Osoba do kontaktu: Hanna Wielicka (hanna.wielicka@gdansk.psgaz.pl)

Otrzymują:

1. Projektant
2. a/a

5629/1077/EU/2014

**BPBK s.a.**Biuro Projektów
Budownictwa
Komunalnego
spółka akcyjna
w Gdańsku

Egzemplarz do uzgodnień

ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk-Wrzeszcz
tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail: dn@bpbk.com.plUmowa nr 0283
Poz. PB/2.5

PROJEKT BUDOWLANY

Branża:

SANITARNA

Nazwa opracowania:

Sieć gazowa – wersja 01 02

Przedsięwzięcie:

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej

Zamawiający / Inwestor:

Gmina Miasta Gdynia
81-382 Gdynia
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Numery ewidencyjne działek:

Wg projektu zagospodarowania terenu

Projektant	mgr inż. Magda Pietrzak	specj.: instalacyjna upr. nr POM/0034/POOS/07; Izba POM/IS/0271/07	
Sprawdzający	mgr inż. Andrzej Pietrzak	specj.: instalacyjna upr. nr POM/0029/PWOS/06; Izba POM/IS/0341/06	
Inżynier Projektu	mgr inż. Jan T. Kosiedowski	specj.: konstrukcyjno-inżynierska upr. nr 2808/Gd/87; Izba POM/BD/2260/01	
Stanowisko	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień	

Gdańsk, lipiec 2015r.

UZGODNIENIE NR 56.2.9/10.4/10.1/2015 z dnia 08.09.2015

Treść uzgodnienia stanowi załącznik do dokumentacji
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.



SEKRETARIAT BPBK SA
Gdańsk, Włocławek

data wpł. 2015-09-21 3879

l. dz. 1146221

Załącznik Nr 5.3

Hydro

UZGODNIENIE Nr. 1428/2015

Uzgodniono z Wzłem Teleinformatycznym Gdynia w zakresie łączności przewodowej projektu planu:

rozbudowy ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki, Al. Jana Pawła II - sieć gazowa

W Gdynia

ul. (nr działki) Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Skwer Kościuszki

Uzgodniono bez zastrzeżeń. Uzgodnienie ważne 2 lata

Gdynia, dnia 2015-09-16 podpis



OZNACZENIA:

- Sieć gazu ziemnego istniejąca
- Sieć gazu ziemnego istniejąca czynna do demotażu po przebudowie
- Sieć gazu ziemnego istniejąca nieczynna do demotażu
- Sieć gazu ziemnego projektowana
- Rura osłonowa RO

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

<p>BPBK s.a. Biuro Projektów Budowlanych Komunalnego spółka akcyjna w Gdańsku 80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27 tel. 058 341-40-11; fax 058 341-89-46</p>		<p>ROZBUDOWA ULIC: WYBICKIEGO, PLAC GRUNWALDZKI, ARMII KRAJOWEJ, BORCHARDTA, SKWER KOŚCIUSZKI I AL. JANA PAWŁA II WRAZ Z BUDOWĄ KANAŁÓW DESZCZOWYCH I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY KOLIDUJĄCEJ</p> <p>PLAN SYTUACYJNY - SIEĆ GAZOWA</p>	
<p>Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY</p>		<p>G-01</p>	
<p>Data: 01.2015</p>		<p>Skala: 1:500</p>	
<p>Nr zlec: 0190 i 0238</p>		<p>Nr arch: Rys nr</p>	
Projektant:	mgr inż. Magda Pietrzak	specj. instalacje i sieci sanitarne	
Opracowanie:	-	specj. POM/0034/P00S/07	
	-	specj. -	
	-	specj. -	
Sprawdzający:	mgr inż. Andrzej Pietrzak	specj. instalacje i sieci sanitarne	
		specj. POM/0029/PWOS/06	

Kable
Wojenn
uzgodnio

UD.6740.797.2015.EP. 6074

Gdynia, 06.08.2015

BPBK S.A.

**Biurowisko Projektów Budownictwa Komunalnego
spółka akcyjna w Gdańsku**

ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdańsk

UZGODNIENIE

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni uzgadnia przebudowę sieci gazowej przedstawioną w projekcie budowlanym pn. „Nazwa opracowania: Sieć gazowa Przedsięwzięcie: Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budowę kanałów deszczowych i przebudowę infrastruktury kolidującej”, (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; projektant: mgr inż. Magda Pietrzak; data opracowania: lipiec 2015) z następującymi uwagami:

1. na czas prowadzonych robót należy opracować i zatwierdzić w tut. Zarządzie projekt tymczasowej organizacji ruchu;
2. skrzyżowania projektowanej sieci gazowej z miejską siecią kanalizacji deszczowej podlegają odbiorowi przez tut. Zarząd; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie do tut. Zarządu geodezyjnych pomiarów powykonawczych posadowienia sieci gazowej w miejscach skrzyżowań;
3. wyłączonej z użytkowania sieć gazową należy usunąć z gruntu;
4. odbiorowi przez tut. Zarząd podlega sprawdzenie fizycznego zlikwidowania wyłączonej z użytkowania sieci gazowej; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie do tut. Zarządu kopii mapy zasadniczej uwzględniającej usuniętą sieć gazową;
5. należy zachować normatywne odległości od istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu;
6. po zakończonych robotach teren odtworzyć zgodnie z branżą drogową inwestycji;
7. realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego i naruszać interesów osób trzecich;
8. o rozpoczęciu i zakończeniu robót powiadomić pisemnie (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) tut. Zarząd (fax 58 662 28 41 lub e-mail sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powołując się na niniejsze uzgodnienie oraz podając imię, nazwisko i numer telefonu kierownika robót.

Uzgodnienie ważne jest do dnia 06.08.2017 roku.

Załącznikiem do uzgodnienia jest ostemplowany przez tut. Zarząd rysunek nr G-01 pn. „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej Przebudowa ulic: Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II Plan sytuacyjny - Sieć gazowa”.

DYREKTOR

mgr Roman Witowski

Otrzymując:

1. adresat

2. UD (JaR, l.dz.6405) a/u

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI
81-384 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
NIP 586-218-63-30, REGON 220356287
tel. 58/ 761-20-00, fax 58/ 662-28-41

Załącznik do UZGODNIENIA
Nr U.P. 6740.797.2015.EP 6074
z dnia 06.08.2015

DYREKTOR
mgr Roman Witoński

OZNACZENIA:

- Sieć gazu ziemnego projektowana wg odrębnego opracowania
- Sieć gazu ziemnego istniejąca
- Sieć gazu ziemnego istniejąca czynna do demontażu po przebudowie
- Sieć gazu ziemnego istniejąca nieczynna do demontażu
- Sieć gazu ziemnego projektowana
- Rura osłonowa RO

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

 BPBK s.a. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Spółka z o.o. w Gdańsku 80-257 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27 tel. 058 341-42-11; fax 058 341-85-46		ROZBUDOWA ULIC: WYBICKIEGO, PLAC GRUNWALDZKI I ARMII KRAJOWEJ	
		PRZEBUDOWA ULIC: SKWER KOŚCIUSZKI I AL. JANA PAWŁA II	
PLAN SYTUACYJNY - SIEĆ GAZOWA		PROJEKT BUDOWLANY	
Data: 07.2015		Skala: 1:500	
Nr zlec: 0283		Nr arch: 4/8 r.	
Projektant:	mgr inż. Magda Pietrzak	specj. instalacje i sieć sztalowe	
Upracowanie:	-	POM/0034/PQCS/07	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
Sprawdzający:	mgr inż. Andrzej Pietrzak	specj. instalacje i sieć sztalowe	
		POM/0029/PWOS/06	