**BPBK s.a.**Biuro Projektów
Budownictwa
Komunalnego
spółka akcyjna
w Gdańskuul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk-Wrzeszcz
tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail: dn@bpbk.com.pl**Egzemplarz nr 1****Umowa nr KB/232/UI/37-W/2015/0283**
Poz. PB/2.5

PROJEKT BUDOWLANY

Branża: SANITARNA**Nazwa opracowania: Sieć gazowa****Przedsięwzięcie: Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej****Zamawiający / Inwestor: Gmina Miasta Gdynia**
81-382 Gdynia
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54**Numerы ewidencyjne działek:** *Wg projektu zagospodarowania terenu*

Projektant	mgr inż. Magda Pietrzak	specj.: instalacyjna upr. nr POM/0034/POOS/07; Izba POM/IS/0271/07	
Sprawdzający	mgr inż. Andrzej Pietrzak	specj.: instalacyjna upr. nr POM/0029/PWOS/06; Izba POM/IS/0341/06	
Inżynier Projektu	mgr inż. Jan T. Kosiedowski	specj.: konstrukcyjno-inżynierska upr. nr 2808/Gd/87; Izba POM/BD/2260/01	
Stanowisko	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień	Podpis

Gdańsk, wrzesień 2015r.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.



ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA

Nr Temat

strona

I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO, UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZAŚWIADCZENIA ORGANÓW SAMORZĄDU ZAWODOWEGO.....	4
II. OPIS TECHNICZNY.....	10
1.0. Podstawa i zakres opracowania.....	10
1.1. Podstawa opracowania.....	10
1.2. Zakres opracowania.....	10
2.0. Zagospodarowanie terenu.....	10
2.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.....	10
2.2. Lokalizacja inwestycji.....	10
2.3. Uzbrojenie terenu.....	10
2.4. Dane geologiczne i warunki gruntowo - wodne.....	11
2.5. Projektowany stan zagospodarowania.....	11
2.6. Oddziaływanie inwestycji na środowisko.....	11
2.7. Roboty demontażowe sieci gazowej.....	11
3.0. Projektowana przebudowa sieci gazowej.....	12
3.1. Połączenia z gazociągami istniejącymi.....	12
3.2. Określenie klasy lokalizacji gazociągu, wymagania wytrzymałościowe.....	12
3.3. Strefa kontrolowana.....	13
3.4. Materiały.....	13
3.5. Armatura.....	13
3.6. Prace spawalnicze.....	13
3.7. Czyszczenie gazociągu.....	14
3.8. Próby szczelności.....	15
3.9. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne gazociągów i armatury.....	15
3.10. Taśma lokalizacyjno – ostrzegawcza nad gazociągami.....	16
3.11. Wytyczne montażowe i warunki BHP.....	16
3.12. Odbiór sieci.....	17
4.0. Zapotrzebowanie gazu.....	17
5.0. Skrzyżowania projektowanych gazociągów.....	17
5.1. Skrzyżowania z kablami energetycznymi i kablami teletechnicznymi.....	17
5.2. Skrzyżowania z siecią wodociagową, kanalizacją deszczową i sanitarną.....	18
5.3. Skrzyżowanie z drogą.....	18
5.4. Zabezpieczenie sieci w obrębie wykopu.....	18
6.0. Roboty ziemne.....	18
6.1. Odwodnienie wykopów.....	19
6.2. Ochrona istniejącej zieleni.....	19
7.0. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni.....	20
8.0. Podstawowe warunki realizacji robót.....	20
9.0. Gospodarka odpadami.....	20
10.0. Obliczenia wytrzymałościowe.....	22
10.1. Obliczenia dla rur z tworzyw sztucznych.....	22
10.2. Obliczenia dla rur stalowych bez szwu.....	22

III. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW.....	23
IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.....	25
1.0. Zakres robót.....	26
2.0. Istniejące obiekty budowlane.....	26
3.0. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.	26
4.0. Przewidywane zagrożenie podczas realizacji robót.....	26
5.0. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.	27
6.0. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.	27
7.0. Zalecenia ogólne.	27
V. WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA.....	29

C Z Ę Ś Ć R Y S U N K O W A

L.p.	Numer rysunku.	Tytuł rysunku.	Skala
1	G-01	Plan sytuacyjny	1:500
2	G-02	Profile sieci gazowej	1:100/500
7	G-03	Schemat rury ochronnej sieci gazowej	-

**I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO, UPRAWNIENIA
BUDOWLANE, ZAŚWIADCZENIA ORGANÓW SAMORZĄDU ZAWODOWEGO.**

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. poz. 1409, z dnia 23 listopada 2013r.)
oświadczam, że projekt budowlany:

**Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej
w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer
Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych
i przebudową infrastruktury kolidującej**

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. poz. 1409, z dnia 23 listopada 2013r.)
oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z dnia 27.04.2012r. poz. 462)

mgr inż. Magda Pietrzak
upr. nr POM/0034/POOS/07
izba POM/IS/0271/07

mgr inż. Andrzej Pietrzak
upr. nr POM/0029/PWOS/06
izba POM/IS/03415/06

.....
(podpis projektanta)

.....
(podpis sprawdzającego)

POMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
80-840 Gdańsk, ul. Świętojańska 43/44
(2) Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-98

Gdańsk, dnia 2 lipca 2007 r

syg. akt 28/POM/OKK/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, że:

Pani MAGDA PIETRZAK
magister inżynier
urodzona dnia 02.01.1977 r w Gdańsku

uzyskała
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0034/POOS/07

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZĄCY
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZĄCY
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiwicz

CZŁONEK
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski



Otrzymują:

1. Pani Magda Pietrzak
81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58 e/4
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Pani Magda Pietrzak w ramach posiadanej specjalności upoważniona jest do:

- I.** Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń do:
- a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
 - b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy.
- II.** Na podstawie **§ 15 i § 23 ust. 1** rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia niniejsze uprawniają do:
- 1) do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, z zakresie specjalności niniejszych uprawnień
 - 2) projektowania obiektu budowlanego związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doбором właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie budowy lub remontu.

POMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
80-840 Gdańsk, ul. Świętojańska 45/44
(3) Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-98

Gdańsk, dnia 17 lipca 2006 r

syg. akt 32/POM/OKK/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w związku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, że:

Pan ANDRZEJ PIETRZAK
magister inżynier
urodzony dnia 04.02.1977 r w Gdyni

uzyskał
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0029/PWOS/06

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZĄCY
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZĄCY
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiwicz
Leszek Niedostatkiwicz

CZŁONEK
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Ziemowit Suligowski



Otrzymują:

1. Pan Andrzej Pietrzak
- 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58 c/4
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Andrzej Pietrzak

Pan Andrzej Pietrzak w ramach posiadanej specjalności upoważniony jest do:

- I.** Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń do:
- a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
 - b) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
 - c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
 - d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
 - e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy.
- II.** Na podstawie § 28 ust. 1 powołanego na wstępie rozporządzenia, w związku z § 3 ust. 1 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniają do :
- 1) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności niniejszych uprawnień (§ 3 ust. 1),
 - 2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Andrzej Pietrzak

POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Pan(i) **Andrzej Pietrzak**
81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4

jest członkiem

Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/0341/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia 2015-08-01 do 2016-07-31

Gdańsk 2015-06-23 r.

POMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
80-369 Gdańsk, al. Rzeczypospolitej 4/155
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
-3-

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Franciszek Rogowicz

POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Pan(i) **Magda Pietrzak**
81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4

jest członkiem

Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/0271/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia 2015-08-01 do 2016-07-31

Gdańsk 2015-06-23 r.

POMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
80-369 Gdańsk, al. Rzeczypospolitej 4/155
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
-3-

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Franciszek Rogowicz

II. OPIS TECHNICZNY - CZĘŚĆ OGÓLNA.

1.0. Podstawa i zakres opracowania.

1.1. Podstawa opracowania.

1. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, a Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Uphagena 27.
2. Dokumentacja z badań podłoża gruntowego opracowana przez Przedsiębiorstwo Wdrożeń Technicznych „GEOTEST” Sp. z o.o. 80-264 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 138/5.
3. Mapa sytuacyjno - wysokościowa z uzbrojeniem terenu do celów projektowych.
4. Kopie map ewidencyjnych oraz wypisy z ewidencji gruntów uzyskane z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Gdyni.
5. Warunki techniczne wydane przez Gestora sieci.
6. Projekt zagospodarowania terenu i projekty branżowe opracowane równolegle.
7. Wizje lokalne w terenie.
8. Uzgodnienia bieżące z Zamawiającym.
9. Normy i przepisy związane z tematem opracowania.
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26 kwietnia 2013r wraz z aktualizacjami.

1.2. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebudowę odcinków sieci gazowej związaną z realizacją inwestycji pn.: **„Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej”**.

Projekt przebudowy sieci gazowej obejmuje odcinki będące w kolizji z projektowanym układem drogowym. Zakres sieci zgodnie z planem sytuacyjnym i opisem poniżej.

2.0. Zagospodarowanie terenu.

2.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji jest objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: nr ewid. 1105 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego oraz nr ewid. 1201 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni.

Inwestycja będzie realizowana na podstawie ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

2.2. Lokalizacja inwestycji.

Przebudowywane sieci gazowe znajdują się w rejonie ul. Armii Krajowej i Plac Grunwaldzki oraz Skwer Kościuszki i Waszyngtona w Gdyni. Numery ewidencyjne działek, na których zostanie zlokalizowana sieć gazowa są podane na stronie tytułowej projektu.

2.3. Uzbrojenie terenu.

W terenie przeznaczonym pod inwestycję występują istniejące i projektowane sieci oraz elementy infrastruktury zgodnie z załączonym w części rysunkowej planem sytuacyjno – wysokościowym.

2.4. Dane geologiczne i warunki gruntowo - wodne.

Warunki przyjęto na podstawie dokumentacji geotechnicznej, wykonanej przez Przedsiębiorstwo Wdrożeń Technicznych „GEOTEST” Sp. z o.o. 80-264 Gdańsk ul. Grunwaldzka 138/5.

Badany teren położony jest w Gdyni, ulice: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Borchardta, Skwer Kościuszki i Aleja Jana Pawła II. Powierzchnia terenu jest płaska, wzniesiona od 3,1 do 10,8m n.p.m. Pod względem morfologicznym stanowi fragment tarasu nadmorskiego.

W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych holoceniowych i plejstoceniowych. Uwzględniając genezę, stan i rodzaj gruntów wydzielono następujące warstwy geotechniczne:

Warstwa I – Pyły, pyły piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne i twardoplastyczne o stopniu plastyczności $IL(n) = 0,40$. Pyły i pyły piaszczyste są to grunty tiksotropowe. Pod wpływem obciążeń dynamicznych ich parametry wytrzymałościowe zbliżają się do zera. Grunty warstwy I są gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B według PN-81/B-03020.

Warstwa II – Piaski pylaste, wilgotne, średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia $ID(n) = 0,45$.

Warstwa III – Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia $ID(n) = 0,45$

Warstwa IV – Piaski średnie, żwiry, wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia $ID(n) = 0,50$.

Wodę gruntową jako zwierciadło swobodne stwierdzono na głębokościach od 2,6 do 5,7 m

Głębokość przemarzania gruntu w tym rejonie wg normy PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m p.p.t.

Charakterystyczne wartości i współczynniki materiałowe gruntów ustalono na podstawie badań terenowych oraz normy PN-81/B-03020.

2.5. Projektowany stan zagospodarowania.

Przewiduje się przebudowę istniejących odcinków sieci gazowej stalowej i PE posadowionych przy ul. Armii Krajowej i Plac Grunwaldzki oraz Skwer Kościuszki i Waszyngtona w Gdyni kolidujących z planowaną rozbudową układu drogowego.

2.6. Oddziaływanie inwestycji na środowisko.

Projektowana inwestycja – przebudowa odcinków sieci gazowej nie kwalifikuje się do żadnej z grup przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397) oraz nie spełnia uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do wystąpienia o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Przebudowa nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczeń oraz wzrostu zużycia surowców (w tym wody), materiałów, paliw, energii oraz nie wpłynie negatywnie na stan środowiska naturalnego w tym rejonie.

2.7. Roboty demontażowe sieci gazowej.

Przed przystąpieniem do demontażu każdego odcinka gazociągu należy zawiadomić Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi. Prace demontażowe prowadzić w uzgodnieniu i pod stałym nadzorem właściciela sieci. Prace związane z demontażem istniejących gazociągów mogą wykonywać tylko osoby uprawnione przez PSG Sp. z o.o.

Odcinki istniejących nieczynnych oraz czynnych gazociągów przeznaczone do demontażu w/g planu sytuacyjnego.

Przed przystąpieniem do demontażu należy wykonać przekopy kontrolne w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym oraz zawiadomić o tym fakcie gestora sieci, który sprawdzi czy gazociągi są nagazowane. Przed przystąpieniem do demontażu gazociągów zaleca się ich przedmuchanie gazem obojętnym np. azotem oraz wypełnienie gazem obojętnym na czas demontażu.

Przecięcia nieczynnych gazociągów z dwóch stron każdego demontowanego odcinka należy wykonać przy użyciu przecinarki wielokołowej z napędem pneumatycznym lub przecinarką ręczną. Miejsca przecięcia polewać wodą w celu chłodzenia rurociągu oraz zabezpieczenia przed iskrzeniem. Końcówki gazociągów pozostawiane w ziemi należy trwale zaślepić np. przez wypełnienie betonem na głębokość około 30cm i zaślepienie rurociągu blachą stalową g=5mm przyspawaną do rurociągu. Demontowane gazociągi należy pociąć na odcinki o długości maksymalnej 6,0 m. Materiały z demontażu przekazać właścicielowi sieci do ewentualnego dalszego wykorzystania lub po uzgodnieniu z właścicielem przekazać na złom. Postępowanie z odpadami pochodzącymi z demontażu gazociągów zgodnie z przekazaną informacją o sposobach gospodarowania odpadami innymi niż niebezpieczne oraz programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi sporządzonym przez Wykonawcę robót.

3.0. Projektowana przebudowa sieci gazowej.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi projektuje się:

- przebudowę istniejącej sieci niskiego ciśnienia g80stal w okolicy skrzyżowania ul. Waszyngtona i Skwer Kościuszki na 90PE (odcinek zasilający "Różę Wiatrów") - G-01;
- przebudowę istniejącej sieci niskiego ciśnienia g80stal w okolicy skrzyżowania ul. Waszyngtona i Skwer Kościuszki na 90PE (odcinek zasilający "Hotel Gdynia")- G-02;
- przebudowę istniejącej sieci niskiego ciśnienia g200stal w okolicy skrzyżowania ul. Waszyngtona i Skwer Kościuszki na 225PE (odcinek zasilający "Hotel Gdynia")- G-03;
- przebudowę istniejącej sieci średniego ciśnienia g125PE w okolicy skrzyżowania ul. Waszyngtona i Skwer Kościuszki na 125PE - G-04;
- przebudowę istniejącej sieci niskiego ciśnienia g100stal w ul. Armii Krajowej i Plac Grunwaldzki na g100stal - G-05.

Przebudowywane odcinki będą wybudowane po nowej trasie - w chodnikach oraz pod jezdnią. Wszystkie odcinki przewiduje się do wykonania w wykopie otwartym zabezpieczone rurami osłonowymi pod nawierzchnią bitumiczną.

Trasa projektowanych odcinków sieci gazowej w/g planu sytuacyjnego i profili.

3.1. Połączenia z gazociągami istniejącymi.

Połączenie budowanego odcinka gazociągu z końcówką gazociągu istniejącego stalowego należy wykonać łukami przygotowanymi, po wykonaniu odkrywek i niezbędnych pomiarów geodezyjnych, z odcinków typowych kształtek i łuków stalowych. Łuki umożliwią wykonanie połączeń z istniejącym gazociągiem oraz pozwolą na ewentualną korektę wysokości ułożonego odcinka gazociągu do poziomu istniejącej sieci.

W projekcie przyjęto normatywną głębokość ułożenia gazociągu. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym zachowano odległości normatywne. W przypadku braku możliwości zachowania odległości normatywnych zaprojektowano rury osłonowe.

Prace związane z przebudową odcinka gazociągu oraz demontażem gazociągów istniejących mogą wykonywać tylko osoby uprawnione przez PSG Sp. z o.o. Prace wykonywać zgodnie z instrukcją organizacji i prowadzenia robót gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych w ZG Gdańsk. Połączenie gazociągów PE z gazociągami stalowymi projektuje się za pomocą przejść PE/stal.

Włączenie nowo wybudowanych gazociągów do istniejącej sieci gazowej oraz ich nagazowanie wykona gestor sieci na zlecenie wykonawcy inwestycji podstawowej i na jego koszt.

3.2. Określenie klasy lokalizacji gazociągu, wymagania wytrzymałościowe.

Projektowany gazociąg zaliczono do pierwszej klasy lokalizacji.

Wymagania wytrzymałościowe gazociągów zależą od klasy lokalizacji oraz zastosowanego materiału na gazociągi. Naprężenia obwodowe gazociągu z tworzyw sztucznych w warunkach statycznych, wywołane maksymalnym ciśnieniem roboczym, nie powinny przekraczać iloczynu minimalnej wartości żądanej wytrzymałości i współczynnika projektowego wynoszącego 0,5 dla pierwszej i drugiej klasy lokalizacji. Naprężenia obwodowe gazociągu stalowego w warunkach statycznych, wywołane maksymalnym ciśnieniem roboczym, nie powinny przekraczać iloczynu minimalnej wartości granicy plastyczności $R_t 0.5$ i współczynnika projektowego wynoszącego dla:

- pierwszej klasy lokalizacji - 0,40
- drugiej klasy lokalizacji - 0,60
- trzeciej klasy lokalizacji - 0,72

3.3. Strefa kontrolowana.

Zgodnie z Rozporządzeniem dla gazociągów układanych w ziemi i nad ziemią powinny być wyznaczone, na okres eksploatacji gazociągu, strefy kontrolowane.

Dla przedmiotowych gazociągów średniego i niskiego ciśnienia wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości $S=1m$, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu. W strefach kontrolowanych nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.

3.4. Materiały.

Projektowane gazociągi należy wykonać z rur i kształtek PE-HD, klasy PE100 RC jednowarstwowych przy czym:

- dla średnic do $De 63mm$ włącznie w szeregu wymiarowym SDR11
- dla średnic powyżej $De 63mm$ w szeregu wymiarowym SDR17

Rury muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1555-2 oraz być zgodne z wymogami PAS 1075.

Rury osłonowe na projektowanej sieci gazowej z rur PE wykonać z rur PE-100. Szereg wymiarowy rur osłonowych identyczny jak rury przewodowej.

Projektowane gazociągi stalowe oraz włączenia do gazociągów stalowych należy wykonać z rur stalowych przewodowych bez szwu, ze stali L360N, w/g PN-EN ISO 3183: 2013, klasa wymagań PSL2, Załącznik M, izolowanych fabrycznie powłoką z polietylenu wytłaczanego 3LPE w klasie N-v spełniającą wymogi DIN 30670 (materiał z grupy P1), średnicy 114,3x4,0mm.

3.5. Armatura

Na sieci gazowej nie projektuje się armatury.

3.6. Prace spawalnicze.

1. Prace spawalnicze na gazociągach stalowych wykonywać w oparciu o normę PN-EN 12732: 2013 „Infrastruktura gazowa. Spawanie stalowych układów rurowych. Wymagania funkcjonalne.” oraz zgodnie z procedurami określonymi w instrukcji: ZSG-00-I-016 „Spawalnictwo. Wymagania w zakresie nadzoru, dokumentowania i wykonawstwa prac spawalniczych na stalowych sieciach gazowych” wraz z załącznikami wymienionymi w punkcie 6. Wykaz załączników.
2. Wykonawca gazociągu powinien posiadać uprawnienia jednostki certyfikującej np. UDT do budowy sieci gazowej w odpowiednim zakresie (materiał, średnica) oraz dysponować personelem spawalniczym (spawacze, kadra inżynieryjno-techniczna).
3. Prace spawalnicze powinny być wykonywane zgodnie z uzgodnionymi instrukcjami technologicznymi spawania (WPS) opracowanymi w oparciu o kwalifikowaną technologię spawania.

4. Instrukcje Technologiczne Spawania (WPS) należy przedłożyć przed rozpoczęciem prac do akceptacji do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku do osoby powołanej do nadzoru zagadnień z zakresu spawalnictwa.

5. Minimalny zakres badań nieniszczących połączeń spawanych:

- 100% połączeń spawanych - badania wizualne,
- 100% połączeń spawanych – badania radiograficzne.

Niezgodności spawalnicze jakie mogą wystąpić w w/w złączach spawanych sieci gazowych powinny spełniać wymagania poziomu jakości „C” – wymagania średnie wg PN-EN ISO 5817: 2014.

6. Prace spawalnicze oraz ich kontrola wymagają prowadzenia niezbędnej dokumentacji, która będzie wchodziła w skład dokumentacji odbiorowej:

- dziennik spawania dokumentujący wykonane prace spawalnicze;
- protokoły z wykonanych badań nieniszczących i niszczących, a także potwierdzone za zgodność z oryginałem uprawnienia pracowników laboratorium badawczego;
- opracowane według normy PN-EN ISO 15609-1: 2007 instrukcje technologiczne spawania (WPS) na wykonywanie prac spawalniczych na stalowych sieciach gazowych, zatwierdzone przez osobę powołaną ds. spawalnictwa w Oddziale w Gdańsku;
- potwierdzone za zgodność z oryginałem kwalifikowane przez stronę trzecią technologie spawania wg normy PN-EN ISO 15614-1: 2008 uprawniające do wykonania prac spawalniczych na stalowych sieciach gazowych;
- potwierdzone za zgodność z oryginałem kwalifikowane przez stronę trzecią technologie spawania wg normy PN-EN ISO 15613:2006 dla złączy spawanych rur z kształtkami typu weldolet uprawniające do wykonania prac spawalniczych na stalowych sieciach gazowych w przypadku stosowania ww. połączeń;
- potwierdzone za zgodność z oryginałem uprawnienia spawaczy/operatorów rur;
- dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę stosownych kwalifikacji w wymaganym zakresie (charakter prac, materiał, średnica), wydany przez Jednostkę Upoważnioną, np. Urząd Dozoru Technicznego;
- potwierdzone za zgodność z oryginałem świadectwa odbioru na zastosowane materiały zgodnie z zapisami w pkt. 5.4 Instrukcji (dokumenty te mogą znajdować się w części dokumentacji odbiorowej dotyczącej zastosowanych materiałów do budowy).

Dokumenty odbioru zgodne z normą PN-EN 10204: 2006 „Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentów kontroli”.

7. Powyższe wymagania nie dotyczą zakresy prac spawalniczych realizowanych przez służby Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku.

3.7. Czyszczenie gazociągu.

Zgodnie z Instrukcją postępowania przy odbiorze gazociągów (ZSG-01-I-01) po zakończeniu robót budowlano – montażowych gazociąg należy oczyścić. Oczyszczenie wnętrza gazociągów należy prowadzić przy użyciu tłoków czyszczących, a w razie potrzeby tłoków rozdzielających. Dla średnic DN<100 dopuszcza się wykonanie oczyszczenia za pomocą spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprężonym powietrzem.

Podczas oczyszczania za pomocą spuszczenia powietrza ciśnienie powinno być zgodne z poniższą tabelą, czynność należy prowadzić do czasu usunięcia wszystkich zanieczyszczeń, nie mniej niż 3 razy. Podczas oczyszczania za pomocą przedmuchania sprężonym powietrzem, powietrze należy przepuszczać ze zbiornika utworzonego z przyległego odcinka gazociągu. Ciśnienie powietrza w zbiorniku, przy stosunku długości zbiornika i przedmuchiwanej odcinka nie mniejszym niż 2:1 powinno być zgodne z poniższą tabelą. Jeżeli nie można uzyskać pełnego

oczyszczenia poprzez spuszczenie powietrza lub przedmuchanie należy wykonać oczyszczenie przy użyciu tłoków czyszczących.

Podczas przedmuchiwania tłoki czyszczące należy przepuszczać pod ciśnieniem sprężonego powietrza z zewnętrznego źródła (sprężarki) lub pod ciśnieniem powietrza napływającego ze zbiornika utworzonego z przyległego odcinka. Ciśnienie powietrza w zbiorniku przy stosunku długości zbiornika i przedmuchiwanego odcinka równym 1:1, należy przyjmować zgodnie z poniższą tabelą.

L.p.	Metoda oczyszczenia gazociągu	Ciśnienie [MPa]	
		Gazociągi stalowe	Gazociągi z rur PE
1	Oczyszczenie za pomocą spuszczenia powietrza minimum 3 krotnie	0,6	0,4
2	Oczyszczenie za pomocą przedmuchania sprężonym powietrzem	0,6	0,1
3	Oczyszczenie za pomocą tłoków czyszczących: DN≤400 500≤DN≤800	0,6	0,6
		0,5	0,5

Czyszczenie należy przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru, przed próbą szczelności i wytrzymałości gazociągu.

3.8. Próby szczelności i wytrzymałości.

Zgodnie z §34 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. (Dz.U. poz. 640 z 2013r.) oraz zgodnie z Instrukcją postępowania przy odbiorze gazociągów (ZSG-01-I-01) bezpośrednio po oczyszczeniu gazociągu oraz przy jego całkowitym zasypaniu gazociąg należy poddać łączonej próbie wytrzymałości i szczelności pneumatycznej. Próbę należy przeprowadzić powietrzem lub gazem obojętnym.

Gazociągi należy poddać próbie na ciśnienie nie mniejsze niż iloczyn współczynnika 1,5 i maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) lecz większym co najmniej o 0,2MPa od maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP). Ciśnienie próby, zgodnie z instrukcją, powinno wynosić 0,4 – 0,45MPa dla gazociągów niskiego ciśnienia i 0,75 – 0,8MPa dla gazociągów średniego ciśnienia. Czas trwania próby 24 godz. Nie dopuszcza się spadku ciśnienia w gazociągu podczas próby. Próbę przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru oraz gestora sieci, z przebiegu próby szczelności sporządzić protokół.

3.9. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne gazociągów i armatury.

Ochronę przeciwkorozyjną gazociągów stalowych projektuje się zgodnie z zapisami instrukcji ZSG-00-I-001 „Ochrona przeciwkorozyjna. Wytyczne do projektowania i montażu”. Dobór izolacyjnych materiałów powłokowych oraz sposób i kryterium odbioru zgodnie z instrukcją ZSG-00-I-006 „Zasady doboru i stosowania izolacyjnych materiałów powłokowych na gazowych sieciach dystrybucyjnych”. Do zabezpieczenia gazociągów stalowych należy stosować materiały powłokowe zgodne z „Wykazem izolacyjnych materiałów powłokowych dopuszczonych do stosowania na sieciach gazowych użytkowanych przez PSG Sp. z o.o.”

Powierzchnie złącz montażowych przed montażem powłok izolacyjnych powinny być przygotowane do stopnia czystości przynajmniej Sa2,5 zgodnie z normą PN-EN ISO 8501-1.

Dla przebudowywanego odcinka gazociągu należy stosować następujące materiały:

- do zabezpieczenia spawów prostych należy stosować termokurczliwe materiały powłokowe z grupy P2A wykazu,
- do zabezpieczenia łuków i kształtek należy stosować nawojowe zestawy powłokowe nakładane na zimno z grupy P2A wykazu - np.: zestaw taśm,
- do zabezpieczenia armatury należy stosować zestawy powłokowe nakładane na zimno z grupy P4 wykazu.

3.9.1. Istniejące gazociągi z rur stalowych.

Po odkopaniu istniejącej sieci gazowej w miejscach wykonywania przełączy, miejscach montażu urządzeń do przełączenia należy sprawdzić stan techniczny gazociągu i zastosowanych na nim powłok izolacyjnych przy udziale przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z komórki odpowiedzialnej za odbiór prac izolacyjnych. Sprawdzeniu należy poddać szczelność istniejących powłok izolacyjnych – polegającą na sprawdzeniu defektoskopem iskrowym przy napięciu minimum 25kV.

W przypadku występowania na rurze przewodowej fabrycznej powłoki izolacyjnej z polietylenu wytłaczanego dobrej jakości możliwe jest wykonanie jedynie naprawy powłoki izolacyjnej w miejscach jej uszkodzenia lub innego defektu. W przypadku wadliwej powłoki izolacyjnej na istniejącej sieci gazowej, w miejscach wykonywania robót montażowych i po 0,5 m poza ich obrys, w miejscach dokonywanych przełączy i włączy nowych gazociągów do gazociągów istniejących na przewodowej rurze gazowej należy wykonać nową powłokę izolacyjną zgodnie z opisem powyżej. Do naprawy lokalnych miejsc uszkodzeń lub defektów powłoki izolacyjnej z polietylenu wytłaczanego należy zastosować zestawy naprawcze łąty i taśmy termozgrzewalne z grupy P2A wykazu.

3.10. Taśma lokalizacyjno – ostrzegawcza nad gazociągami.

Oznakowanie sieci gazowej zgodnie z obowiązującymi dokumentami normalizacyjnymi i instrukcjami gestora.

Wzdłuż trasy gazociągów wykonanych z rur PE, na wysokości 40 cm nad górną tworzącą rury gazowej, ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą koloru żółtego o szerokości B=200mm z wtopionym drutem wskaźnikowym miedzianym 1,5mm². Końcówkę kabla należy umieścić w skrzynce ulicznej wraz z kolumną zasuwy. Dopuszcza się również ułożenie drutu wskaźnikowego miedzianego w izolacji DY (CuDY 1,5mm²), przymocowanego do rury lub ułożonego do 5cm nad rurą, w takim przypadku na wysokości 40 cm nad górną tworzącą rury gazowej ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą koloru żółtego o szerokości B=200 mm z napisem „sieć gazowa”. Przy wykonywaniu przewiertów sterowanych pod drogami i torami kolejowymi taśmy nie są wymagane.

Punkty charakterystyczne na sieci gazowej tj. skrzyżowania, zmiany kierunku trasy, rozgałęzienia, armaturę odcinającą, sączi węchowe rur ochronnych zaleca się znakować tablicami orientacyjnymi (poza terenem zabudowanym dodatkowo słupkami oznaczeniowymi).

3.11. Wytyczne montażowe i warunki BHP.

Roboty montażowe należy zlecić wykonawcy posiadającemu odpowiednie uprawnienia.

Podłączenie projektowanego gazociągu do istniejącego gazociągu, należy traktować jako roboty gazoniebezpieczne, zgodnie z jednolitą stanowiskową instrukcją budowy, eksploatacji i BHP dla Zakładów Przemysłu Gazowniczego. Włączenie przebudowanych gazociągów do czynnej sieci gazowej dokona Rejon Dystrybucji Gazu w Rumii na zlecenie wykonawcy robót. W czasie budowy sieci gazowej zastosować się do zaleceń zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i użytkownikami uzbrojenia podziemnego. Wszelkie zmiany mające wpływ na rozwiązanie techniczne należy uzgodnić z projektantem.

Przy budowie i eksploatacji sieci gazowych występują zagrożenia wpływające na warunki bhp i tak:

- możliwość porażenia prądem,
- możliwość zapłonu lub wybuchu gazu przy pracach na czynnych gazociągach.

W związku z powyższym oprócz stosowania zasad bhp jak dla gazociągów stalowych, należy zwracać uwagę na następujące zalecenia:

- Przewody elektryczne łączące elektronarzędzia, silnik elektryczny pompy hydraulicznej lub autotransformator ze źródłem energii elektrycznej muszą być typu OW lub OP i odpowiadać wymaganiom normom.

- Nie wolno używać elektronarzędzi i urządzeń jeżeli ich korpusy lub uchwyty (szczególnie te wykonane z tworzyw sztucznych) są pęknięte lub pognięte. Brud, kurz i wilgoć, znajdujące się w tych pęknięciach, przewodzą prąd elektryczny i mogą być w sytuacjach awaryjnych przyczyną porażenia prądem elektrycznym.
- Przy napełnianiu gazociągu gazem, względnie upuszczaniu gazu z gazociągu eksploatowanego, zabrania się używania jako końcówki odprowadzającej gaz w powietrze rury PE z uwagi na możliwość zapłonu gazu przez powstającą w tej sytuacji elektryczność statyczną. Jako końcówki wyprowadzające, względnie pochodnie, należy używać wyłącznie rur stalowych z uziemieniem.
- Przy pracach związanych z budową i podłączeniem gazociągów do czynnych sieci gazowych, pracownicy zobowiązani są do przestrzegania szczegółowej, zakładowej instrukcji BHP.

3.12. Odbiór sieci.

Wykonane gazociągi podlegają odbiorowi przez przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Włączenie i nagazowanie instalacji wykonuje dostawca gazu. Odbiór powłok izolacyjnych zgodnie z kryterium i trybem określonym w instrukcji ZSG-00-I-006. Jako kryterium odbiorowe powłoki izolacyjnej po zasypaniu należy przyjąć następujące kryterium: średnia wartość powierzchniowej rezystancji właściwej powłoki nie może być mniejsza niż $1 \times 10^8 \Omega \cdot \text{m}^2$ (powłoka bezdefektowa).

4.0. Zapotrzebowanie gazu.

Zapotrzebowanie gazu pozostaje bez zmian.

5.0. Skrzyżowania projektowanych gazociągów.

Na trasie projektowanych sieci gazowych występują skrzyżowania z następującym istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną:

- kablami energetycznymi,
- kablami telekomunikacyjnymi,
- siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej
- siecią wodociągową,
- siecią ciepłowniczą.

Wszystkie miejsca skrzyżowań są pokazane na mapie sytuacyjno-wysokościowej.

Wszystkie nie zaznaczone na planie, a napotkane w terenie, sieci uzbrojenia podziemnego należy traktować jako czynne, ich występowanie zgłosić do odpowiednich służb eksploatacyjnych.

Przystąpienie do robót w rejonie skrzyżowań należy zgłosić minimum 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

Wszystkie roboty w miejscach skrzyżowań należy prowadzić wyłącznie sposobem ręcznym z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem służb eksploatacyjnych gestorów sieci. Miejsca skrzyżowań zgłosić do odbioru przez właścicieli uzbrojenia w stanie odkrytym.

5.1. Skrzyżowania z kablami energetycznymi i kablami teletechnicznymi.

Istniejące i projektowane kable przechodzą nad przewodami gazowymi.

Przy skrzyżowaniach należy zachować odległość pionową między zewnętrzną ścianką gazociągu a kablem co najmniej 0,20 m. Przy układaniu gazociągów pod kablem, kabel należy zabezpieczyć dwudzielną osłoną kablową z HDPE typ A PS na długości co najmniej po 1,5 m od osi skrzyżowania, mierząc prostopadle do osi gazociągu. Ewentualne uszkodzenia istniejących przepustów kablowych, powstałe w czasie montażu sieci gazowej należy naprawić używając w tym celu dwudzielnych osłon kablowych z HDPE typ A PS. ***W obrębie wykopów uzupełnić taśmy ostrzegawcze układane nad kablami.***

5.2. Skrzyżowania z siecią wodociagową, kanalizacją deszczową i sanitarną.

Na trasie projektowanego gazociągu występują skrzyżowania z istniejącą siecią wodociagową oraz kanalizacją sanitarną i deszczową. Minimalna odległość pionowa pomiędzy zewnętrznymi ściankami rurociągu sieci wodociagowej i kanalizacji nie mającej połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt a zewnętrzną ścianką gazociągu w miejscu skrzyżowania powinna wynosić:

- dla gazociągów o ciśnieniu do 0,5 MPa $h=0,20$ m,
- dla gazociągów o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa $h=0,20$ m.

Odległość pionowa w miejscach skrzyżowań jest równa lub większa od odległości podstawowej $h=0,2$ m. Przy takiej odległości pionowej w miejscach skrzyżowań nie jest wymagane stosowanie rury osłonowej na gazociągu. ***Ze względu na rzędne projektowanej kanalizacji deszczowej w okolicy ul. Waszyngtona oraz brak możliwości dalszego wypłymania projektowanej sieci gazowej nie ma możliwości zwiększenia odległości pomiędzy zewnętrznymi ściankami projektowanych sieci. W wypadku krzyżowania się sieci w obrębie kielicha kanalizacji deszczowej do zachowania w/w odległości należy wykorzystać giętkość przewodów gazowych.***

5.3. Skrzyżowanie z drogą.

Przejścia gazociągu z rur PE pod drogą zaprojektowano w rurach osłonowych PE100, SDR identyczny jak dla rury przewodowej. Przejścia pod ulicami projektuje się wykonać w wykopach otwartych przed wykonaniem nawierzchni ulic. Gazociągi należy wprowadzić do rur osłonowych, bez użycia płóz dystansowych. Wolną przestrzeń między przewodem sieci gazowej a rurą osłonową, na końcach rury osłonowej, uszczelnić pianką poliuretanową na głębokość około 30cm.

5.4. Zabezpieczenie sieci w obrębie wykopu.

Pod kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz pod przewody wodociagowe i kanalizacji sanitarnej do $\phi 200$ mm jako wzmocnienie w obrębie wykopu wykonać koryto zbite z desek o grubości 38mm.

Koryto przechodzące przez wykop należy podwiesić drutem $\varnothing 4$ mm do krawędziaka drewnianego 20×15 cm ułożonego na poziomie terenu w poprzek wykopu.

Przy poszerzeniu wykopu w miejscu skrzyżowania koryto można również podeprzeć krawędziakami ułożonymi z dwóch stron wykopu równolegle do jego krawędzi.

Wszystkie prace w rejonach istniejącego uzbrojenia terenu, szczególnie przy kablach energetycznych, prowadzić pod nadzorem użytkownika.

6.0. Roboty ziemne.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy próbne oraz pomiary geodezyjne w celu ustalenia dokładnej głębokości ułożenia istniejących sieci.

Przed przystąpieniem do budowy gazociągu należy odkopać i sprawdzić geodezyjnie rzędną istniejącego gazociągu w miejscu połączenia z projektowanym gazociągami. W przypadku stwierdzenia różnic w stosunku do rzędnych podanych w projekcie powiadomić projektanta oraz PSG Sp. z o.o.

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z zaleceniami norm: BN-83/8836-02, PN-B-03020, PN-B-06050 oraz PN-S-02205. Z uwagi na zmniejszenie ilości robót ziemnych oraz ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu projektuje się wykopy wąsko przestrzenne o ścianach pionowych, wykonywane sprzętem mechanicznym i częściowo ręcznie. Do głębokości $H=1,0$ m ściany wykopów bez umocnienia, przy głębokościach $H>1,0$ m ściany wykopów umocnione. Szalowanie ścian wykopów wykonać przy pomocy wyprasek stalowych z rozporami stalowymi regulowanymi (śruba rzymska) lub balami drewnianymi z rozporami drewnianymi. Wykopy wykonywane sprzętem mechanicznym szacunkowo – 85% i ręcznie 15%.

Przy wykonywaniu wykopów mechanicznie zaleca się pozostawić warstwę gruntu około 15 cm ponad projektowaną rzędną dna wykopu, warstwę tą usunąć ręcznie i następnie wykonać podsypkę. Grunt naruszony na dnie wykopu należy usunąć i uzupełnić piaskiem średnim odpowiednio zagęszczonym. Analogicznie należy postąpić w miejscach przegłębienia dna wykopu. Dno wykopu powinno być suche, nie rozluźnione i nie zamrożone.

Przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie uszkodzić istniejących kabli i rurociągów. Wszystkie nie zaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie, należy traktować jako czynne, ich występowanie zgłosić bezzwłocznie do odpowiednich służb eksploatacyjnych.

Przystąpienie do robót ziemnych w rejonie skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia należy poprzedzić zgłoszeniem do odpowiednich służb eksploatacyjnych w/g branż minimum 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia oraz próbnymi przekopami ręcznymi (odkrywkami) w celu dokładnej lokalizacji uzbrojenia.

Na odcinkach gdzie występują nasypy niekontrolowane oraz grunt nienośny lub z dużą ilością gruzu i kamieni należy wykonać całkowitą wymianę gruntu w wykopach.

Pod rurociągi wykonać podsypkę piaskową o grubości 10cm bez ubijania. Piasek używany do wykonania podsypki pod rurociągi oraz wypełnienia wykopu do wysokości minimum 10 cm nad górną krawędź izolacji rur powinien spełniać następujące warunki:

- maksymalna wielkość ziaren $\leq 16\text{mm}$;
- wskaźnik nierównomierności $d_{60} / d_{10} > 1,8$;
- maksymalnie 9% wagi $\leq 0,075\text{mm}$;
- brak domieszek organicznych.

Zasypywanie wykopów do wysokości minimum 10 cm nad górną krawędź rurociągów wykonać ręcznie ze starannym ubiciem gruntu, szczególnie po obu stronach rurociągów. W gruncie używanym do zasypywania rurociągów nie może występować gruz, kamienie i inne ciężkie przedmioty, które mogą spowodować uszkodzenie sieci. Pozostałą część wykopów zasypać mechanicznie warstwami zgodnie z normą PN-S-02205; zagęszczenie gruntu na całej wysokości wykopu zgodnie z pkt. 2.11.4. normy. Przy zasypywaniu wykopów sukcesywnie demontować szalowanie ścian.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopach powinien wynosić:

- przy prowadzeniu sieci w pasie jezdni oraz pod dojazdami zgodnie z pkt. 2.11.4. normy PN-S-02205;
- przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardzonymi $J_s \geq 0,97$.

Wykopy należy zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób barierami ochronnymi i poprzez oznakowanie taśmą ostrzegawczą i deskami BHP.

6.1. Odwodnienie wykopów.

Ze względu na głębokość wykopów nie przewiduje się konieczności odwadniania wykopów.

W przypadku wykonywania robót w niesprzyjających warunkach atmosferycznych np. przy dużych opadach może wystąpić konieczność okresowego odwadniania wykopów. Przewiduje się w takim przypadku odwodnienie wykopów pompą do wód zanieczyszczonych zainstalowaną bezpośrednio w wykopie.

6.2. Ochrona istniejącej zieleni.

Projektowane gazociągi nie zostały zaprojektowane pod urządzonej terenami zielonymi.

Na odcinkach zbliżenia do istniejących drzew, w odległości po 3,0m w każdą stronę od osi pnia, należy wykonać wykop o maksymalnej szerokości 0,8m lub tylko przekop tunelowe bez naruszania nawierzchni. Wykopy na tych odcinkach wykonywane również wyłącznie sposobem ręcznym z zachowaniem szczególnej ostrożności. W obrębie wykopu zabrania się przecinania istniejących korzeni drzew o średnicy większej od 2,0 cm.

Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczyć przez obłożenie dobrze nawilżonym materiałem np. torfem. Sieć na tych odcinkach zmontować w możliwie najkrótszym terminie, po czym wykopy zasypać i teren przez kilka dni obficie zraszać wodą.

Wykopy pod koronami istniejących drzew wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym.

Zaleca się wykonywanie robót przy zapewnieniu nadzoru użytkownika zieleni miejskiej.

7.0. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni.

Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni w miejscu skrzyżowania drogi z siecią gazową zostaną ujęte w projekcie drogowym. W związku z powyższym w kosztach robót sieciowych nie ujmuje się rozbiórki i odtworzenia nawierzchni dla przebudowy sieci gazowych.

Docelowe nowe nawierzchnie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych oraz terenów zielonych zostaną wykonane zgodnie z projektem drogowym i projektem zagospodarowania terenu.

Odpady z rozbiórek, w tym gruz betonowy, zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 02.04.2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628), dla odpadów niebezpiecznych np. asfalt należy również uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

8.0. Podstawowe warunki realizacji robót.

Dla realizacji robót objętych dokumentacją należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tzw. „plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.

Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi normami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót – opracowanie COBRTI – INSTAL.

Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, szczególnie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, mające wpływ na przyjęte rozwiązanie wymagają akceptacji autorów dokumentacji i muszą być potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyższe dotyczy również zmian materiałowych.

Montaż przewodów i uzbrojenia wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta wyrobów, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r.

Materiały zastosowane do montażu instalacji muszą być oznaczone znakiem CE oraz posiadać:

- aprobatę techniczną ITB lub COBRTI INSTAL oraz dopuszczenia do stosowania w Polsce,
- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

Aktualność aprobat technicznych, certyfikatów należy sprawdzić przed wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.

Dokumenty te muszą zostać przekazane Inwestorowi razem z protokołem odbioru końcowego.

Przed zasypaniem wykopów należy wykonać powykonawcze pomiary geodezyjne.

9.0. Gospodarka odpadami.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usługi w zakresie budowy, rozbiórki i remontu obiektu jest podmiot, który świadczy usługę.

Wykonawcy poszczególnych robót, przed podjęciem prac, powinni uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz złożyć informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami innymi niż niebezpieczne.

W trakcie prac budowlanych powstaną następujące rodzaje odpadów sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów:

Kod odpadu	Rodzaje odpadów	Ilość odpadów [Mg] (szacunkowo)
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	0,01
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	0,01
15 01 03	Opakowania z drewna	---
17 01 01	Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	0,05
17 02 03	Tworzywa sztuczne	0,05
17 04 05	Żelazo i stal	10,00
17 05 04	Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione 17 05 03	15,00
17 06 04	Materiały izolacyjne	0,01

Wszystkie odpady powstające w czasie montażu nowych sieci z rur PE oraz w czasie demontażu sieci istniejących – resztki materiałów rur, końcówki rur i kształtowników, opakowania - należy zbierać do hermetycznych, zamykanych pojemników i usuwać na bieżąco poza teren wykonywania robót. Dalsze postępowanie z odpadami zgodnie z programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz przekazaną informacją o sposobach gospodarowania odpadami innymi niż niebezpieczne.

10.0. Obliczenia wytrzymałościowe.

10.1. Obliczenia dla rur z tworzyw sztucznych.

Sprawdzenie wymagań wytrzymałości gazociągu dla rur PN 10; SDR17;

Naprężenia obwodowe w ścianie rury oblicza się ze wzoru:

$$\sigma = MOP * \frac{d_{em,min} - e_{y,min}}{2 * e_{y,min}} = \frac{MOP}{2} * (SDR-1)$$

gdzie:

σ - naprężenia obwodowe [MPa]

MOP - maksymalne ciśnienie robocze dla g.ś.c.=0,5 MPa

$d_{em,min}$ - minimalna średnica zewnętrzna [mm]

$e_{y,min}$ - minimalna grubość ścianki [mm]

SDR - szereg wymiarowy

$$\sigma = \frac{0,5}{2} * (17-1) = 4 \text{ MPa}$$

Minimalna wymagana wytrzymałość materiału po 50 latach dla PE100 wynosi MRS=10,0MPa

$\sigma_{dop} = MRS * 0,5 = 10 * 0,5 = 5,0 \text{ MPa} > \sigma = 4 \text{ MPa}$.

Warunek wytrzymałościowy jest spełniony.

10.2. Obliczenia dla rur stalowych bez szwu.

Naprężenia obwodowe gazociągu stalowego w warunkach statycznych, wywołane maksymalnym ciśnieniem roboczym, nie powinny przekraczać iloczynu minimalnej wartości granicy plastyczności Rt 0.5 i współczynnika projektowego wynoszącego dla pierwszej klasy lokalizacji = 0,40

Obliczenia wykonuje się w/g wzoru:

$$\delta_t = \frac{p_o * (D_z - 2g)}{2g}$$

gdzie: δ_t – naprężenia obwodowe w ściankach rury [MPa],

p_o – ciśnienie obliczeniowe $p_o = 1,1 * 0,5 = 0,55 \text{ MPa}$,

D_z średnica zewnętrzna rury [mm],

g – grubość ścianki [mm].

Dla rur stalowych bez szwu 114,3x4,0mm, L360N:

$D_z = 114,3 + 0,5 = 114,8 \text{ mm}$; $g = 4,0 - 0,5 = 3,5 \text{ mm}$;

$$R_{t0,5} * 0,40 = 240 * 0,4 = 96 \text{ MPa}$$

$$\delta_t = \frac{0,55 * (114,8 - 2 * 3,5)}{2 * 3,5} = 8,47 \text{ MPa} < 96,0 \text{ MPa}$$

Zaprojektowana rura stalowa spełnia wymagania wytrzymałościowe.

III. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW.

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość	Uwagi
Przebudowa				
G-01 - gazociąg n/c				
1.01	Gazociąg z rur i kształtek klasy PE-HD 100 RC typ1, szereg wymiarowy SDR17; De90mm.	m	52	
1.02	Rura osłonowa klasy PE-HD 100; szereg wymiarowy SDR17; De180mm, L=11m. Dodatkowo uszczelnienie końców rury pianką poliuretanową na głębokość 15-20cm.	kpl.	1	
G-02 - gazociąg ś/c				
2.01	Gazociąg z rur i kształtek klasy PE-HD 100 RC typ1, szereg wymiarowy SDR17; De125mm.	m	90,65	
2.02	Rura osłonowa klasy PE-HD 100; szereg wymiarowy SDR17; De225mm, L=18m. Dodatkowo uszczelnienie końców rury pianką poliuretanową na głębokość 15-20cm.	kpl.	1	
G-03 - gazociąg n/c				
3.01	Gazociąg z rur i kształtek klasy PE-HD 100 RC typ1, szereg wymiarowy SDR17; De90mm.	m	81,85	
3.02	Rura osłonowa klasy PE-HD 100; szereg wymiarowy SDR17; De180mm, L=18m. Dodatkowo uszczelnienie końców rury pianką poliuretanową na głębokość 15-20cm.	kpl.	1	
G-04 - gazociąg n/c				
4.01	Gazociąg z rur i kształtek klasy PE-HD 100 RC typ1, szereg wymiarowy SDR17; De225mm.	m	78,50	
4.02	Rura osłonowa klasy PE-HD 100; szereg wymiarowy SDR17; De315mm, L=18m. Dodatkowo uszczelnienie końców rury pianką poliuretanową na głębokość 15-20cm.	kpl.	1	
G-05 - gazociąg n/c				
5.01	Gazociąg z rur i kształtek stalowych przewodowych bez szwu, ze stali L360N, w/g PN-EN ISO 3183: 2013, klasa wymagań PSL2, Załącznik M, izolowanych fabrycznie powłoką z polietylenu wytłaczanego 3LPE w klasie N-v spełniającą wymagania DIN 30670, średnicy 114,3x4,0mm	m	23,1	
Demontaż				
1	Demontaż czynnej sieci gazowej n/c g80stal wraz z zaślepieniem odcinków pozostających w gruncie	m	77,1	
2	Demontaż czynnej sieci gazowej n/c g100stal wraz z zaślepieniem odcinków pozostających w gruncie	m	26,4	
3	Demontaż czynnej sieci gazowej s/c g125PE wraz z zaślepieniem odcinków pozostających w gruncie	m	34,3	
4	Demontaż czynnej sieci gazowej n/c g225PE wraz z zaślepieniem odcinków pozostających w gruncie	m	27,8	
5	Demontaż nieczynnej sieci gazowej n/c g100stal wraz z zaślepieniem odcinków pozostających w gruncie	m	101,1	
6	Demontaż nieczynnej sieci gazowej n/c g150stal wraz z zaślepieniem odcinków pozostających w gruncie	m	68,6	

Uwagi:

1. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
2. Ostateczny wybór materiałów powinien być zaakceptowany przez branżowego inspektora nadzoru i użytkownika sieci.

3. Zmiana materiałów wymaga złożenia odpowiednich dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzór inwestorski i autorski oraz użytkownika sieci.
4. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona wprowadzająca zmiany.
5. Należy przestrzegać warunków określonych w uzgodnieniach dokumentacji projektowej.

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej.

Nazwa Inwestora i jego adres:

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.
80-237 Gdańsk ul. Jana Uphagena 27

Projektant sporządzający informację BIOZ:

mgr inż. Magda Pietrzak

Upr. bud. nr:	<i>POM/0034/POOS/07</i>
Specjalność:	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.
Izba:	<i>POM/IS/0271/07</i>

1.0. Zakres robót.

Zakres robót zgodnie z opisem technicznym.

2.0. Istniejące obiekty budowlane.

W rejonie, w którym będą prowadzone roboty występują istniejące obiekty budowlane - lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

3.0. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Elementy istniejącego zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robót:

- istniejące drogi, po których będzie się odbywał się ruch pojazdów,
- istniejąca infrastruktura uzbrojenia terenu,
- istniejąca zabudowa usługowa.

4.0. Przewidywane zagrożenie podczas realizacji robót.

W czasie realizacji robót mogą wystąpić niżej przedstawione zagrożenia, które powinny zostać omówione w planie BIOZ sporządzonym przez kierownika budowy.

Plan BIOZ powinien wskazywać bezpieczne metody rozwiązania poniższych zagrożeń, zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie, specyfikacjach technicznych oraz obowiązujących przepisach BHP.

1. Zagrożenia związane ze składowaniem materiałów.

- nieodpowiednie składowanie elementów – rury, armatura,
- nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych.

2. Zagrożenia związane z przenoszeniem materiałów.

- uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i ciężkie elementy – rury gazowe,
- awarie sprzętu w czasie pracy np. dźwigów i podnośników,
- porażenie prądem przy pracach w sąsiedztwie linii energetycznych.

3. Zagrożenia związane z transportem ludzi, sprzętu.

- potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu,
- potrącenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt.

4. Zagrożenia związane z wykonywaniem wykopów i pracą sprzętu.

- zasypanie ziemią,
- upadek z wysokości,
- upadek z wysokości różnych przedmiotów i narzędzi,
- zakleszczenie przez elementy zabezpieczeń wykopów,
- uderzenie przez pracujący sprzęt lub sprzęt niewłaściwie zabezpieczony,
- zasłabnięcie w czasie robót w wykopach.

5. Zagrożenia w czasie montażu sieci.

- porażenia prądem elektrycznym,
- oparzenia przy spawaniu i zgrzewaniu rur,
- przygniecenie przez ciężkie przedmioty - rury stalowe.

Zagrożenia występują w czasie całego cyklu realizacji robót związanych z montażem sieci i urządzeń.

5.0. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP, muszą posiadać świadectwa szkolenia wstępnego i okresowego.

Pracownicy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym występującym na danym stanowisku.

Odbycie szkolenia powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie.

Pracownikom na placu budowy powinny być udostępnione aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania robót, obsługi maszyn i urządzeń, udzielania pierwszej pomocy, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi.

Na stanowiskach pracy należy przeprowadzić codzienny instruktaż stanowiskowy zawierający:

- omówienie zakresu prac na dzień roboczy,
- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania i występujących zagrożeń,
- wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne grupy pracowników w wypadku konieczności opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadzystę.

6.0. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.

Dla realizacji robót zgodnej z obowiązującymi przepisami należy zapewnić kierowanie budową przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest to wymagane odpowiednie uprawnienia.

Pracownicy powinni być przeszkoleni i wyposażeni w środki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:

- zapoznanie z ogólnymi przepisami BHP podczas wykonywania robót budowlanych,
- właściwą odzież roboczą, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, kaski ochronne,
- obuwiu gumowe przy pracach w wykopach przy występowaniu wody gruntowej,
- wyposażenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych i apteczki pierwszej pomocy,
- ciepłą odzież przy wykonywaniu robót w okresie jesienno – zimowym,
- pracownicy powinni znać instrukcję ewakuacji w wypadku pożaru,
- należy stosować sprawne urządzenia i narzędzia posiadające aktualne niezbędne badania techniczne,
- urządzenia dźwigowe i rusztowania powinny posiadać atesty i zaświadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji,
- budowa powinna zostać oznakowana tablicą informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz tablicą z ogłoszeniem dotyczącym wielkości zatrudnienia i planu BIOZ.

Pracownicy powinni znać telefony alarmowe:

- Państwowej Straży Pożarnej,
- pogotowia ratunkowego,
- policji,
- pogotowia gazowego,
- użytkownika sieci.

7.0. Zalecenia ogólne.

- W celu prawidłowego wykonania robót we wszystkich etapach prac musi być zapewniona obsługa geodezyjna.

- W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu teren budowy należy ogrodzić lub wyraźnie oznakować a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót odpowiednio oznakować.
- Roboty w pobliżu budynków, drenaży, rurociągów oraz innych budowli i urządzeń muszą być prowadzone szczególnie ostrożnie.
- Roboty należy wykonywać przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zainwentaryzowanych budowli i urządzeń technicznych.
- Prace terenowe można rozpocząć dopiero po pełnym rozpoznaniu urządzeń podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegółowej technologii i organizacji robót oraz uzgodnieniu z właściwymi jednostkami terminów i miejsc przewidywanych prac.
- Niezidentyfikowane kable i rurociągi napotkane w czasie robót należy traktować jako urządzenia czynne.
- W przypadku natrafienia w czasie robót na nie ujęte w dokumentacji urządzenia podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłe itp. albo szczątki lub przedmioty archeologiczne, materiały wybuchowe lub niebezpieczne, roboty należy przerwać, wykop zabezpieczyć, dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomić nadzór inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac może nastąpić po uzgodnieniu trybu postępowania z jednostkami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami lub przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.
- Mechaniczne roboty ziemne należy wykonywać przy zachowaniu warunków BHP wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263).
- Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi:
 - miejsca pracy należy oznakować przenośnymi zaporami,
 - należy przestrzegać warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcjach obsługi urządzeń.

Uwaga:

Wszystkie roboty muszą być wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą odpowiadać ustaleniom Art. 10 Prawa Budowlanego.

V. WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA.

L.p.	Wyszczególnienie	Numer i data
1	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi 84-230 Rumia, ul. Hodowlana 21	Warunki techniczne: EUT/2335/2014 z dnia 23.06.2014
2	Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej Węzeł Teleinformatyczny Gdynia 81-456 Gdynia, ul. Orłąt Lwowskich 20	Uzgodnienie: 1428/2015 z dnia 16.09.2015
3	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 41/43	Uzgodnienie: 5629/OG/OTI/2015 z dnia 08.09.2015
4	Zarząd Dróg i Zieleni 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24	Uzgodnienie: UD.6740.797.2015.EP.6074 z dnia 06.08.2015



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi
ul. Hodowlana 21, 84-230 Rumia
tel. (58) 679 96 50
fax (58) 679 96 02

ZAR + ZD-3 + Hydroseko + KT

SEKRETARIAT BPBK SA	
Gdańsk Wzręcz	
data wpl.	2014-07-09
l. dz.	2338
kosz. zał.	2

BPBK S.A.
Biuro Projektów Budownictwa
Komunalnego
ul. Jana Uphagena 27
81-237 GDAŃSK

Wasz znak: ZD-3ZKT-0191/1584/AP/14
Nasz znak: EUT/2335/2014

Rumia, 23.06.2014r

Dot.: warunki na przebudowę i zabezpieczenie gazociągów.

Szanowni Państwo;

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 27.06.2014r Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi informuje, że w zakresie projektowanej inwestycji rozbudowy ulic Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej w Gdyni, przebiegają czynne gazociągi n/c DN 80/100/150/200 stal oraz dn 125/225PE które należy przebudować lub zabezpieczyć przeciwkorozyjnie. (mapa i opinia załączona do warunków)
W związku z tym należy:

- wykonać projekt przebudowy sieci gazowej (szczegóły przebudowy uzgodnić w PDG w Gdyni, ul. Żeromskiego 18, tel. 58-325-87-60) i w 2-ch egz. przedłożyć do uzgodnienia w Dziale Technicznym RDG w Rumi, ul. Hodowlana 21,
- przebudowaną sieć gazową zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r (Dz. U. 2013, poz.640), i „Wytycznymi do projektowania i budowy gazociągów”, przyłączyć z PE w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku – ZSG-)))-I-018
- sieć gazową wykonać z rur stalowych przewodowych wg PN-EN 10208-2+AC z 1999r izolowanych fabrycznie powłoką z polietylenu wytłaczanego w klasie N-v wg DIN 30670 lub materiału PE 100-RC zgodnie z PN-EN 1555 oraz z wymogami PAS 1075.,
- wszystkie połączenia na stalowej sieci gazowej należy wykonywać przy wykorzystaniu spawania łukowego zgodnie z normą PN-EN 12732 : 2004,
- ochronę przeciwkorozyjną należy zaprojektować zgodnie z instrukcją ZSG-00-I-006,
- roboty zlecić wykonawcy mającemu odpowiednie uprawnienia,
- odbioru sieci gazowej po przebudowie dokonać przy udziale przedstawiciela RDG w Rumi i zgodnie z procedurą obowiązującą w PSG sp. z o.o.
- włączenie przebudowanej sieci gazowej do czynnego gazociągu dokona RDG w Rumi, na zlecenie wykonawcy robót,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
KRS 000374001, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 454 206 550 zł
www.psgaz.pl

- powyższe prace należy wykonać kosztem i staraniem inwestora budynku.

UWAGA: W przypadku przebiegu przyłącza gazu po działce prywatnej, konieczne będzie ustanowienie służebności przesyłu.

Do wiadomości:

1. EUT a/a.

Województwo Pomorskie
Rejon Inżynierski Gdynia
MB
Marek Bistran

Gdynia 2014-05-13

Opinia Punktu Dystrybucji Gazu w Gdyni

Dotyczy: Rozbudowa ulic: Wybickiego, plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczową i przebudową infrastruktury kolidującej.

Projekt: Biuro projektów budownictwa komunalnego BPBK

Osoba do kontaktu: 58/341 40 11

Opiniuje się przedłożony plan sytuacyjny z następującymi uwagami:

W obrębie projektowanego układu drogowego i kanalizacji deszczowej występują sieci gazowe niskiego ciśnienia DN80/100/150/200STAL oraz dn125/225PE. Przebieg sieci w obrębie projektowanego uzbrojenia zaznaczono kolorem na mapie. Krzyżami zaznaczono odcinki gazociągów dla których istnieje możliwość likwidacji lub są wyłączone.

1. Należy zabezpieczyć sieć gazową w sposób zapewniający zgodność z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie,
2. odkryć gazociąg stalowy DN150 n/c, na odcinkach A-A', B-B', C-C', D-D' wzdłuż ul. Armii Krajowej, które zostaną zakryte nawierzchniami. Oczyszczyć gazociągi a następnie przeizolować na odcinkach po 0,5 m na stronę od krawędzi projektowanej skrajni jezdni. Przeizolowane odcinki należy zgłosić do odbioru, w wykopie otwartym, przez przedstawiciela PDG Gdynia celem sprawdzenia jakości izolacji gazociągów. Potwierdzić lokalizację sieci gazowej w wykopie otwartym (przekroczenia przez jezdnię). Należy wykazać zachowanie normatywnych odległości projektowanych nawierzchni łącznie z podbudową.

Uwaga: Istnieje możliwość zamiany odcinka sieci gazowej stalowej, DN150STAL (odcinek zaznaczono jako E-F) na gazociąg dn225PE (w takim przypadku brak konieczności przeizolowania ww. odcinków).

3. Wykrzyżykowany odcinek sieci gazowej DN150STAL (przebiegający w ul. Armii Krajowej i Danuty Baduszkowej) jest wyłączony z eksploatacji i istnieje możliwość jego demontażu. Istnieje możliwość wyłączenia i demontażu wykrzyżykowanego odcinka sieci gazowej (przebiegającego w obrębie Skweru Kościuszki) pod warunkiem wykonania wykopu w punkcie G, odstonięcie gazociągu i zgłoszenie do PDG w Gdyni celem sprawdzenia kierunków przepływu gazu.

4. Prace projektowe związane z konieczności przebudowy innych, kolidujących z nowym układem drogowym, sieci powinny uwzględniać istniejące gazociągi i ich ew. przebudowę w przypadku kolizji.
5. Prace ziemne w strefie kontrolowanej gazociągu należy wykonywać z zachowaniem szczególnej staranności a w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu bez użycia sprzętu ciężkiego pod rygorem doprowadzenia izolacji gazociągu do stanu zgodnie z wytycznymi PSG,
6. w strefie kontrolowanej gazociągu nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji,
7. na całej długości gazociągu wymagana jest obsypka piaskowa o gr. min 10cm,
8. należy zabezpieczyć istniejące oznakowanie ostrzegawcze i lokalizujące. W przypadku uszkodzenia, w odległości ok. 40 cm nad gazociągami, należy rozwinąć taśmę ostrzegawczą „uwaga gaz” oraz przywrócić ciągłość czynnika lokalizującego.
9. zgłoszenie rozpoczęcia prac należy dokonać pisemnie. Powinno ono wskazywać osoby pełniące funkcję kierownika budowy oraz inspektora nadzoru wraz z numerami kontaktowymi, oraz datą i numerem uzgodnienia RDG Rumia, zgłoszenie należy przesłać FAX'em pod numer 58/325 87 65,
10. w przypadku:
 - a. uszkodzenia izolacji na istniejącej sieci gazowej należy ją naprawić, kosztem i staraniem inwestora, zgodnie z instrukcjami obowiązującymi w PSG sp. z o.o. i zgłosić do odbioru do Działu Ochrony Przeciwkorozyjnej OZG w Gdańsku,
 - b. uszkodzenia gazociągu należy niezwłocznie poinformować o zdarzeniu PDG w Gdyni. Gazociąg należy przywrócić do poprzedniego stanu kosztem i staraniem inwestora. Zakres koniecznych prac, dobór materiałów, itp., związanych z naprawą gazociągu uzgodnić w PDG w Gdyni,
 - c. natrafienia na nie zidentyfikowaną sieć gazową należy o tym fakcie powiadomić Punkt Dystrybucji Gazu w Gdyni,
11. sieć gazowa w czasie prac musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem i przykryta warstwą gruntu rodzimego/obsypką piaskową

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu w strefie kontrolowanej gazociągu nastąpi protokolarnie z udziałem przedstawiciela PDG w Gdyni. Na wniosek użytkownika sieci gazowej wykonawca/inwestor ma obowiązek odkryć miejsca w których wykonano roboty zanikowe lub ulegające zakryciu bez dokonania stosownego odbioru.

13.05.2014

data

KIEROWNIK
Punkt Dystrybucji Gazu w Gdyni

Tomasz Sobiegraj

podpis

SEKRETARIAT BPBK SA
Gdańsk, WZBESZCZ

data wpł. 2015-09-24 3879
I. d. 110000 2015

2015-09-24
Hydro

UZGODNIENIE Nr. 1428/2015
Uzgodniono z Węzłem Teleinformatycznym Gdynia w zakresie łączności przewodowej projekt planu rozbudowy ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki, Al. Jana Pawła II - sieć gazowa
m. Gdynia
ul. (nr działki) Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Skwer Kościuszki
Uzgodniono brać pod uwagę uzgodnienie ważne 2 lata
Gdynia, dnia 2015-09-16 podpis

OZNACZENIA:

— Sieć gazu ziemnego istniejąca
— Sieć gazu ziemnego istniejąca czynna do demontażu po przebudowie
— Sieć gazu ziemnego istniejąca nieczynna do demontażu
— Sieć gazu ziemnego projektowana
— Rura osłonowa RO

Rezerwacja zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

BPBK s.a.
Biuro Projektów Budowlanych Kulturalnego sądu województwa w Gdańsku
80-237 Gdańsk, ul. Jana Łochy 27
tel. (58) 341-40-11; fax (58) 341-89-46

ROZBUDOWA ULIC: WYBICKIEGO, PLAC GRUNWALDZKI, ARMII KRAJOWEJ, BORCHARDTA, SKWER KOŚCIUSZKI I AL. JANA PAWŁA II WRAZ Z BUDOWĄ KANAŁÓW DESZCZOWYCH I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY KOLIDUJĄCEJ
PLAN SYTUACYJNY - SIEĆ GAZOWA

Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
Data: 01.2015 Skala: 1:500
Nr zlec. 0190 i 0238 Nr arch. G-01

Projektant:	mgr inż. Małgorzata Pietrzak	specj. instalacje i sieci sanitarne	upr. nr POM/0034/F005/07
Opracowanie:	—	specj. —	—
—	—	specj. —	—
—	—	specj. —	—
Sprawdzający:	mgr inż. Andrzej Pietrzak	specj. instalacje i sieci sanitarne	upr. nr POM/0023/FW05/08

Kable
Wojenn
uzgodniono



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku
 ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
 tel. 58 326 35 00, faks. 58 326 35 04

SEKRETARIAT BPBK SA	
Gdańsk Wzrzesz	
data wpl.	2015-09-14
l. dz.	5772
ilość zał.	148

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym (OTI)
 ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
 uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 5629/OG/OTI/2015 z dnia: 2015-09-08

Zadanie: Przebudowa gazociągów.

Opracowanie: Projekt budowlany

Miejscowość: Gdynia (gm. m. Gdynia)

Adres: ul. Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki, AL. Jana Pawła II

Obiekt: Gazociąg

Charakterystyka obiektu:

Ciśnienie: n/c, ś/c

Średnica gazociągu: dn 90 PE, dn 125 PE, dn 225 PE, DN 100 st

Numer warunków: EUT/2335/2014 y dnia 23.06.2014r.

Projektant: Magda Pietrzak, upr. nr: POM/0034/POOS/07

Inwestor: Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 -81-382 -Gdynia

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

5629/OG/OTI/2015

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
 Oddział w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
 KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
 NIP 525 24 95 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 404 205 000 zł
 www.psgaz.pl

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie, w siedzibie właściwego, dla terenu inwestycji, Rejonu Dystrybucji Gazu, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Skrzyżowania wykonać zgodnie z załączonym technicznym rozwiązaniem kolizji.
6. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
7. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
8. Całość robót wykonać kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
9. Przy układaniu obcego uzbrojenia należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej.
10. Gazociągi zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640).
11. Roboty związane z realizacją inwestycji prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz instrukcjami obowiązującymi w PSG sp. z o.o. Oddział w Gdańsku dostępnymi na stronie internetowej www.psgaz.pl.
12. Zachować normatywne przykrycie gazociągu w odniesieniu do projektowanych rzędnych terenu.
13. Należy odbudować system oznakowania gazociągu za pomocą taśmy ostrzegającej
14. Zasypanie gazociągu należy wykonać w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie (z zastosowaniem podsypki i obsypki).
15. Skrzyżowania z gazociągiem, przed zasypaniem, zgłosić do odbioru we właściwym Rejonie Dystrybucji Gazu.
16. Zakończenie robót i gotowość do odbioru zgłosić pisemnie do właściwego, dla terenu inwestycji, Rejonu Dystrybucji Gazu.
17. Materiały włączeniowe należy ustalić z RDG Rumia i przekazać przed planowanym terminem wykonania prac przełączeniowych.
18. Jednocześnie informujemy, że uzgodnienie nr 2035/1077/EU/2014 z dnia 11.12.2014 zostały anulowane.

Pieczętka i podpis:

KOORDYNATOR
Zespół ds. Ewidencji Majątku i Uzgodnień


Robert Parafianowicz

Osoba do kontaktu: Hanna Wielicka (hanna.wielicka@gdansk.psgaz.pl)

Otrzymują:

1. Projektant
2. a/a

5629/OG/OTI/2015

**BPBK s.a.**Biuro Projektów
Budownictwa
Komunalnego
spółka akcyjna
w Gdańsku

Egzemplarz do uzgodnień

ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk-Wrzeszcz
tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail: dn@bpbk.com.plUmowa nr 0283
Poz. PB/2.5

PROJEKT BUDOWLANY

Branża: **SANITARNA**Nazwa opracowania: **Sieć gazowa – wersja 01 02**Przedsięwzięcie: **Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej**Zamawiający / Inwestor: **Gmina Miasta Gdynia**
81-382 Gdynia
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54Numery ewidencyjne działek: **Wg projektu zagospodarowania terenu**

Projektant	mgr inż. Magda Pietrzak	specj.: instalacyjna upr. nr POM/0034/POOS/07; Izba POMIS/0271/07	
Sprawdzający	mgr inż. Andrzej Pietrzak	specj.: instalacyjna upr. nr POM/0029/PWOS/06; Izba POMIS/0341/06	
Inżynier Projektu	mgr inż. Jan T. Kosiedowski	specj.: konstrukcyjno-inżynierska upr. nr 2808/Gd/87; Izba POM/BD/2260/01	
Stanowisko	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień	

Gdańsk, lipiec 2015r.

UZGODNIENIE NR 56.2.9.10.6.1.07.1/2015... z dnia 08.09.2015

Treść uzgodnienia stanowi załącznik do dokumentacji ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

KRS: 0000148000 - Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Akcyjny 600 000,00 PLN (opłacony w całości); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491



Zarząd Dróg i Zieleni

jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sekretariat@zdziz.gdynia.pl

UD.6740.797.2015.EP.6074

Gdynia, 06.08.2015

BPBK S.A.

Biurowo Projektów Budownictwa Komunalnego
spółka akcyjna w Gdańsku
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdańsk

UZGODNIENIE

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni uzgadnia przebudowę sieci gazowej przedstawioną w projekcie budowlanym pn. „*Nazwa opracowania: Sieć gazowa Przedsięwzięcie: Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej*”, (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; projektant: mgr inż. Magda Pietrzak; data opracowania: lipiec 2015) z następującymi uwagami:

1. na czas prowadzonych robót należy opracować i zatwierdzić w tut. Zarządzie projekt tymczasowej organizacji ruchu;
2. skrzyżowania projektowanej sieci gazowej z miejską siecią kanalizacji deszczowej podlegają odbiorowi przez tut. Zarząd; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie do tut. Zarządu geodezyjnych pomiarów powykonawczych posadowienia sieci gazowej w miejscach skrzyżowań;
3. wyłączoną z użytkowania sieć gazową należy usunąć z gruntu;
4. obiorowi przez tut. Zarząd podlega sprawdzenie fizycznego zlikwidowania wyłączonej z użytkowania sieci gazowej; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie do tut. Zarządu kopii mapy zasadniczej uwzględniającej usuniętą sieć gazową;
5. należy zachować normatywne odległości od istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu;
6. po zakończonych robotach teren odtworzyć zgodnie z branżą drogową inwestycji;
7. realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego i naruszać interesów osób trzecich;
8. o rozpoczęciu i zakończeniu robót powiadomić pisemnie (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) tut. Zarząd (fax 58 662 28 41 lub e-mail sekretariat@zdziz.gdynia.pl), powołując się na niniejsze uzgodnienie oraz podając imię, nazwisko i numer telefonu kierownika robót.

Uzgodnienie ważne jest do dnia 06.08.2017 roku.

Załącznikiem do uzgodnienia jest ostemplowany przez tut. Zarząd rysunek nr G-01 pn. „*Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej Przebudowa ulic: Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II Plan sytuacyjny - Sieć gazowa*”.

DYREKTOR
Roman Witowski

Otrzymują:

1. adresat

2. UD (JaR, l.dz. 6405) a/u







www.zdziz.gdynia.pl

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI
JEDNOSTKA BUDOWLANA GMINY MIASTA GDYNI
81-384 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
NIP 586-218-63-30, REGON 220356287
tel. 58/ 761-20-00, fax 58/ 662-28-41


Załącznik do UZGODNIENIA
Nr UD.GF40.797.2015.EP.6074
z dnia 06.08.2015

DYREKTOR
mgr Roman Witowski

OZNACZENIA:

-  Sieć gazu ziemnego projektowana wg odrębnego opracowania
-  Sieć gazu ziemnego istniejąca
-  Sieć gazu ziemnego istniejąca czynna do demontażu po przebudowie
-  Sieć gazu ziemnego istniejąca nieczynna do demontażu
-  Sieć gazu ziemnego projektowana
-  Rura osłonowa RO

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

 BPBK S.A. Biuro Projektów Budowlanych Komunalnego Sprawy Miejskiej w Gdańsku 80-237 Gdańsk, ul. Jana Ursynowicza 27 tel. 58 241-40-11, fax 58 311-80-15	ROZBUDOWA ULIC: WYBICKIEGO, PLAC GRUNWALDZKI I ARMII KRAJOWEJ		
	PRZEBUDOWA ULIC: SKWER KOŚCIUSZKI I AL. JANA PAWŁA II		
PLAN SYTUACYJNY - SIEĆ GAZOWA			
Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY		G-01	
Data: 07.2015	Skala: 1:500	Rys nr	
Nr zlec.: 0283	Nr arch:		
Projektant: mgr inż. Magda Pietrzak	specj. instalacje i sieci sztalowane	POM/0034/PACS/07	
Upracowanie: -	specj. upr. nr	-	
-	specj. upr. nr	-	
-	specj. upr. nr	-	
-	specj. upr. nr	-	
Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Pietrzak	specj. instalacje i sieci sztalowane	POM/0029/PWOS/06	
	specj. upr. nr	-	