


OGRODZENIE STALOWE
WIDOK Z PRZODU
skala 1:20




OGRODZENIE PRZEZNACZONE DO PRZESTAWIENIA W NOWEJ LOKALIZACJI


- Słupki o wysokości 160 cm zakończone osłonkami
- Przekrój słupka stalowego 60 x 60 mm
- Pręty pionowe o przekroju kwadratowy
- Górne i dolne elementy poziome
- Odległość między osiami słupków wynosi 260 cm
- słupki zakotwione w fundamencie betonowym C16/20 70x30x30cm, na głębokość 55cm
- Furtka o szerokości (w osiach słupków) 130 cm
- Przekrój słupka stalowego (przy furtce) 100x100 mm
- Długość ogrodzenia do demontażu (łącznie z furtką) 32,2 m
- Długość ogrodzenia do odtworzenia (łącznie z furtką) 32,3 m

Słupki zakotwione w fundamencie betonowym
C16/20 70x30x30 cm, na głębokość 55 cm.

Uwaga
Żaden z elementów przestawionego ogrodzenia
nie będzie zajmował pasa drogi ulicy Orłowskiej.
Wszystkie elementy ogrodzenia należy sytuować
na działce nr 429, Km 82, obręb Gdynia.



Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane
oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

 Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego spółka akcyjna w Gdańsku 80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27 tel. 058 341-40-11; fax 058 341-89-46		Budowa ścieżek rowerowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. ORŁOWSKIEJ NA ODCINKU OD OSIEDLA "NOWE ORŁOWO" DO PARKINGU MIEJSKIEGO OGRODZENIE DO PRZESTAWIENIA	
		Stadium opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY
Data: 04.2014		Skala: 1:20	7
Nr zlec: 0150		Nr arch:	
Projektant:	mgr inż. arch. Sławomir Bryczkowski	specj. architektoniczna	
Opracowanie:	mgr inż. arch. Agnieszka Odachowska	upr. nr PO/KK/121/06	
	–	specj. –	
	–	upr. nr –	
	–	specj. –	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Anna Smółko	specj. architektoniczna	
		upr. nr 376/OL/94	