



OGRODZENIE STALOWE  
WIDOK Z PRZODU  
skala 1:20




OGRODZENIE PRZEZNACZONE DO PRZESTAWIENIA W NOWEJ LOKALIZACJI

- Słupki o wysokości 160 cm zakończone osłonkami
- Przekrój słupka stalowego 60 x 60 mm
- Pręty pionowe o przekroju kwadratowy
- Górne i dolne elementy poziome
- Odległość między osiami słupków wynosi 260 cm
- słupki zakotwione w fundamencie betonowym C16/20 70x30x30cm, na głębokość 55cm
- Furtka o szerokości (w osiach słupków) 130 cm
- Przekrój słupka stalowego (przy furtce) 100x100 mm
- Długość ogrodzenia do demontażu (łącznie z furtką) 32,2 m
- Długość ogrodzenia do odtworzenia (łącznie z furtką) 32,3 m



Słupki zakotwione w fundamencie betonowym C16/20 70x30x30 cm, na głębokość 55 cm.

Uwaga  
Żaden z elementów przestawionego ogrodzenia nie będzie zajmował pasa drogi ulicy Orłowskiej. Wszystkie elementy ogrodzenia należy sytuować na działce nr 429, Km 82, obręb Gdynia.

 <div><b>BPBK s.a.</b> Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego spółka akcyjna w Gdańsku 80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27 tel. 058 341-40-11; fax 058 341-89-46</div>	Budowa ścieżek rowerowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. ORŁOWSKIEJ NA ODCINKU OD OSIEDLA "NOWE ORŁOWO" DO PARKINGU MIEJSKIEGO OGRODZENIE DO PRZESTAWIENIA		
Stadium opracowania:		PROJEKT WYKONAWCZY	
Data:		04.2014	Skala: 1:20
Nr zlec:		0150	Nr arch: 7
Projektant:		mgr inż. arch. Sławomir Bryczkowski	specj. architektoniczna upr. nr PO/KK/121/06
Opracowanie:		mgr inż. arch. Agnieszka Odachowska	specj. -
		-	specj. -
		-	specj. -
		-	specj. -
Sprawdzający:		mgr inż. arch. Anna Smółko	specj. architektoniczna upr. nr 376/OL/94