

B. ZAŁĄCZNIK

1. TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

1.1. Roboty ziemne budowy ścieżki rowerowej wraz z przebudową chodnika (strona północna ul. Orowskiej) - na podstawie przekrojów poprzecznych

Km	Odl.	Pow. przekroju		Dł. przekroju		Śr. pow. przekroju		Śr.dł. przekr.		Objętość		Powierzchnia		SUMA			
		W1	N1	Lw	Ln	W1	N1	Lw	Ln	W1	N1	Lw	Ln	W1	N1	Lw	Ln
		m ²		m		-		-		-		-		m ³		m ²	
0+000.00	-	0.48	0.01	2.30	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0+000.10	0.10	1.29	0.12	5.06	2.21	0.89	0.07	3.68	1.18	0.09	0.01	0.37	0.12	0.09	0.01	0.37	0.12
0+030.00	29.90	1.18	0.10	8.64	1.58	1.24	0.11	6.85	1.90	37.08	3.29	204.82	56.81	37.17	3.30	205.18	56.93
0+040.00	10.00	7.74	0.04	11.14	0.25	4.46	0.07	9.89	0.92	44.60	0.70	98.90	9.20	81.77	4.00	304.08	66.13
0+060.00	20.00	0.54	0.06	3.24	1.63	4.14	0.05	7.19	0.94	82.80	1.00	143.80	18.80	164.57	5.00	447.88	84.93
0+080.00	20.00	0.40	0.05	3.10	1.92	0.47	0.06	3.17	1.78	9.40	1.20	63.40	35.60	173.97	6.20	511.28	120.53
0+095.00	15.00	1.27	0.02	4.86	0.25	0.84	0.04	3.98	1.09	12.60	0.60	59.70	16.35	186.57	6.80	570.98	136.88
0+110.00	15.00	0.55	0.08	3.02	2.08	0.91	0.05	3.94	1.17	13.65	0.75	59.10	17.55	200.22	7.55	630.08	154.43
0+120.00	10.00	0.47	0.06	3.09	1.84	0.51	0.07	3.06	1.96	5.10	0.70	30.60	19.60	205.32	8.25	660.68	174.03
0+130.00	10.00	0.41	0.06	2.71	1.82	0.44	0.06	2.90	1.83	4.40	0.60	29.00	18.30	209.72	8.85	689.68	192.33
0+140.00	10.00	0.45	0.08	2.46	1.92	0.43	0.07	2.59	1.87	4.30	0.70	25.90	18.70	214.02	9.55	715.58	211.03
0+150.00	10.00	0.46	0.08	2.32	1.92	0.46	0.08	2.39	1.92	4.60	0.80	23.90	19.20	218.62	10.35	739.48	230.23
0+165.00	15.00	0.66	0.01	3.30	1.04	0.56	0.05	2.81	1.48	8.40	0.75	42.15	22.20	227.02	11.10	781.63	252.43
0+180.00	15.00	1.38	0.07	3.92	0.68	1.02	0.04	3.61	0.86	15.30	0.60	54.15	12.90	242.32	11.70	835.78	265.33
0+190.00	10.00	2.29	0.05	6.50	0.46	1.84	0.06	5.21	0.57	18.40	0.60	52.10	5.70	260.72	12.30	887.88	271.03
0+200.00	10.00	1.53	0.03	4.93	0.33	1.91	0.04	5.72	0.40	19.10	0.40	57.20	4.00	279.82	12.70	945.08	275.03
0+205.98	5.98	1.26	0.03	4.96	0.33	1.40	0.03	4.95	0.33	8.37	0.18	29.60	1.97	288.19	12.88	974.68	277.00

oznaczenia:

W1 - wykop Lw - linia plantowania wykopu

N1 - nasyp Ln - linia plantowania nasypu

1.2. Roboty ziemne przebudowy chodnika (strona południowa ul. Orłowskiej) - nie ujęte w przekrojach poprzecznych

Wykop =	328	m ³
Nasyp =	15	m ³

1.3. Roboty ziemne - suma

Wykop =	616.19	m ³
Nasyp =	27.88	m ³

1.4. Zdjęcie warstwy humusu

Humus zdjęty =	25.00	m ³
-------------------	-------	----------------