



PRZEKRÓJ, SKALA 1:20



RZUT, SKALA 1:200



Elementy konstrukcji:

Słupy z rur stalowych ocynkowanych o śr. 42 mm, gr. 2 mm z otworami, montowane za pomocą akcesoriów systemowych, zabezpieczone plastikowymi kapturkami. Pod każdym słupkiem przyspawana marka 200x200mm gr.10mm.

Stopy fundamentowe:

Słupki ogrodzenia kotwione w stopach fundamentowych o wymiarach 400x400mm wys. 600mm z betonu C20/25, za pomocą 4 kotew stalowych Ø10mm.

Ogrodzenie

Stalowa siatka ogrodzeniowa - oczka o wymiarach 50 x 50 mm. Mocowane do słupów za pomocą systemowych uchwytów mocujących oraz do liny stalowej o śr. 10mm rozpiętej na słupach

Zabezpieczenie elementów stalowych:

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane (rury również wewnątrz) po wykonaniu w nich otworów montażowych, a następnie powleczone proszkiem poliestrowym (grubość powłoki minimum 60 mikrometrów). w kolorze RAL 7012.

Nawierzchnia:

Nawierzchnia przepuszczalna wykonana z poliuretanu ułożonego na przepuszczalnej podbudowie z tłucznia i kłircha granitowego zamkniętego warstwa mialu kamiennego. W kolorze RAL

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

 BPBK s.a. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego spółka akcyjna w Gdańsku 80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27 tel. 058 341-40-11; fax 058 341-89-46		REWITALIZACJA TERENÓW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI POMIĘDZY ULICAMI KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, CHYLONSKĄ I ZAMENHOFA WRAZ Z BUDOWĄ KANAŁU DESZCZOWEGO BOISKO DO KOSZYKÓWKI Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Data: 01.2016 Skala: 1:500 Nr zlec: 0151 Nr arch: Rys nr	
Projektant:	mgr inż. arch. Anna Smółko	specj. upr. nr	architektoniczna 376/94/OL
Opracowanie:	inż. arch. Mateusz Labuda	specj. upr. nr	-
		specj. upr. nr	-
		specj. upr. nr	-
		specj. upr. nr	-
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Sławomir Bryczkowski	specj. upr. nr	architektoniczna PO/KK/121/06