REWITALIZACJA TERENÓW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI
WRAZ Z ROZBUDOWĄ ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA I ŚW. MIKOŁAJA
ORAZ BUDOWĄ KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

ETAP 3

skala 1:500

Szczegół szykany na ścieżce rowerowej



OZNACZENIA

- Krawężniki betonowe 15/30cm (światło 12cm)
- Krawężniki betonowe 15/30cm (światło 1cm)
- Krawężniki betonowe 15/30cm (światło 2cm)
- Krawężniki kamienny 18/18cm (światło 2cm)
- Obrzeża betonowe 8/30cm
- Zakres rodzajów nawierzchni chodników
- Projektowane kraty stalowe ocynkowane 160x160x5cm (przy drzewach) z otworem w środku Ø80cm, osadzone na ramie montażowej
- Powierzchnie płytek ostrzegawczych 30x30cm, typu "kolpie stożki" kolor RAL 7039 płytki oddalone o 50cm od krawędzi jezdni i schodów
- Powierzchnie płytek kierunkowych 30x30cm, typu "wyniesione prążki" kolor RAL 7039
- Powierzchnie płytek informacyjnych 40x40cm, typu "wyniesione kwadraty" kolor RAL 7039
- Bariery rurowe szczeblinkowe - wys. h=1,1m
- Bariery rurowe szczeblinkowe - wys. h=1,3m
- Bariery rurowe typu "U" - wys. h=1,2m z przekładkami nie wyżej niż 0,3m ponad nawierzchnią
- Latarnie oświetleniowe (szczegóły wg projektu oświetlenia ulicznego)
- Stojak rowerowy

OZNACZENIA

- B-36 Istniejące oznakowanie pionowe
- D-3 Projektowane oznakowanie pionowe
- P-45,k=11 Projektowane oznakowanie poziome wykonane białą farbą
- Projektowane oznakowanie poziome miejsc postojowych wykonane metodą brukarską
- P-10 Powierzchnia przejazdu dla rowerów w ul. Komierowskiego wykonana z masy chemoutwardzalnej barwy czerwonej
- Oznakowanie do likwidacji
- Oznakowanie do przestawienia

Rozpowszechnianie, powielanie lub udostępnianie osobom trzecim niniejszego opracowania bez zgody autora jest zabronione. Wykonanie kopii niniejszego opracowania, w całości lub w części, bez zgody autora, stanowi naruszenie praw autorskich i podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.

IBPBK s.a.
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego
ul. Kołłątaja 16, 81-332 Gdynia
tel. 58 627 44 00, fax 58 627 44 01

REWITALIZACJA TERENÓW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI
WRAZ Z ROZBUDOWĄ ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA I ŚW. MIKOŁAJA
ORAZ BUDOWĄ KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Zadanie dofinansowane: PROJEKT WYKONAWCZY - ETAP 3

Data	Skala	Arkusz
07.2016	1:500	1

Nr umowy / nr zamówienia: 6 dn. 30.01.2015 / 0283/15 | Nr archiwum: 15/15

Projektanci		Projekt	
	mgr inż. Zbigniew Wyszo	upr. nr	POM/0980/POOT/06
	mgr inż. Daniel Prądzyński	upr. nr	POM/0276/POOT/14
		upr. nr	
		upr. nr	
Sprawdzający	inż. Wiesław Godziński	upr. nr	